

---

Wartość kosztorysowa

---

Słownie:

---

Zatwierdzam:

## Kosztorys

Obiekt      Kosztorys na wykonanie robót budowlanych parter grupa II - wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sala zabaw, łazienki ,w c, brodownik, bawialnia, szatnia i filtr

Budowa      Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18 Żłobek "Krasnal"

Poziom cen      Sekocenbud IV kwartał 2008

Koszty zakupu

---

---

Kosztorys na wykonanie robót budowlanych parter grupa II - wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sala zabaw, łazienki ,w c, brodownik, bawialnia, szatnia i filtr

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Obsadzenie w ścianach z betonu ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2-grupa druga parter , sale zabaw-kuchnia,szatnia,brodownik,wc,łazienka	m2	19,780
2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne, o pow. ponad 1,60m2- Porta Decor kolor bug z duża ramka, szyby bezpieczne zamek na wkładkę patentową, skrzydła 80cm	m2	15,300
3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne, o pow. ponad 1,60m2- drzwi Porta decor buk do wc małą ramką i tulejami szerokość 70cm	m2	2,880
4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	114,300
5	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z betonu, jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 15cm	m2	27,600
6	Wypełnienie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłozach, stropach i ścianach bez stemplowań i deskowań- bruzdy poziome po montażu ościeżnic	m	10,150
7	Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego-rozkucie otworów w betonie do montażu ościeżnic	m	22,400
8	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2- narożniki ochronne aluminiowe	m	58,600
9	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20cm układanych na klej o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu- uzupełnienie glazury i terakoty po montażu ościeżnic	m2	3,090
10	Listwy na stopniach i podstopniach schodowych z tworzyw sztucznych- montaż listew progowych i kątowych	m	12,900
11	Materiały pomocnicze do podłączenie urządzeń pralniczych - fundamenty, zawory,przewody elastyczne,tabela elektryczna, i inne materiały		1,000









Kosztorys na wykonanie robót budowlanych parter grupa II - wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sala zabaw, łazienki ,w c, brodownik, bawialnia, szatnia i filtr

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	0,552		
2	Posadzkarze gr.II	r-g	5,356		
3	Robotnicy gr.I	r-g	2,223		
4	Robotnicy	r-g	241,482		
5	Stolarze gr.II	r-g	4,909		
6	Tynkarze gr.III	r-g	37,260		
		Razem	<b>291,782</b>		

Kosztorys na wykonanie robót budowlanych parter grupa II - wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sala zabaw, łazienki ,w c, brodownik, bawialnia, szatnia i filtr

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	148,590		
2	Cement portlandzki 35	kg	200,191		
3	Listwa kątowna	m	0,903		
4	Listwy aluminiowe ochronne	m	60,358		
5	Listwy przypodłogowe	m	13,545		
6	Masa fugowa	kg	1,360		
7	Masa klejąca	kg	14,678		
8	Ościeżnica metalowa	szt	11,000		
9	Piasek do betonów	m3	0,213		
10	Piasek do zapraw	m3	0,964		
11	Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm	m2	3,492		
12	Silikon	szt	1,419		
13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z tulejami	m2	2,880		
14	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	15,300		
15	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,137		
16	Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka	kg	144,900		
17	Żwir do betonów	m3	0,365		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			



Kosztorys na wykonanie robót budowlanych parter grupa II - wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sala zabaw, łazienki ,w c, brodownik, bawialnia, szatnia i filtr

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka 150dm3	m-g	1,752		
2	Środek transportowy	m-g	0,526		
3	Wyciąg	m-g	3,263		
4	Żuraw okienny przenośny	m-g	2,436		
		Razem	<b>7,977</b>		