

Kosztorys 01/2010 BMPwK

Roboty Budowlane -roboty rozbiórkowe , roboty budowlano-montażowe klatki schodowej , remont balkonu na wejściem głównym budynku biblioteki, remont schodów wejściowych wejście główne,remont schodów wejściowych od strony rzeki parseta , malowanie pomieszczeń biurowych

Obiekt Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima
Kod CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Budowa ul. Frankowskiego 3 , 78-100 Kołobrzeg
Inwestor Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,90*3,56 Bieg schodowy 3,80*1,50*4 pietro 3,56*4,20 1,56*3,65 drugie pietro (3,14+1,46)*3,56	m2 m2 m2 m2 m2	13,9 22,8 15,0 5,7 16,4
		razem	m2	88,0
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sciany pietro (2,50+1,91)*2,70*2 3,56*2,70*2 (3,50+1,56)*2,70 drugie piętro 3,56*5,00 (3,14+1,46+2,00)*2,20 3,56*1,40 3,56*0,60 6,60*4,40	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	23,8 19,2 13,7 17,8 14,5 5,0 2,1 29,0
		razem	m2	125,1
7	KNR 2-02 1612/02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6m 5,06*3,65 5,06*3,65 3,65*3,73	m2 m2 m2	18,5 18,5 13,6
		razem	m2	50,6
8	KNR 4-01 0815/08	anaogia demontaż -Wymiana listew przyściennych 2,00+3,56+2,00+1,46+3,56+0,10+3,56+1,20+1,90+1,25+2,60+1,25+1,38+3,56+1,56+3,65+1,70	m	36,3
		razem	m	36,3
9	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych dębowych 1,45*0,25*0,10 1 1,45*0,44*0,10 1 1,00*0,25*0,10 3 0,90*0,38*0,04 1	szt szt szt szt	1,0 1,0 3,0 1,0
		razem	szt	6,0
10	Kalkulacja indywidualna	Analogia - Wykucie kątownika ze stopni schodowych 13*2 11*2	szt szt	26,0 22,0
		razem	szt	48,0
11	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych (dotyczy poręczy w celu poniesienia o 23 cm/ do wysokości 1,10m) 25*4	szt	100,0
		razem	szt	100,0
12	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod hydrant 4,80+1,50+9,00	m	15,3
		razem	m	15,3
13	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 40+20+20+15+10	m	105,0
		razem	m	105,0
14	KNR 4-01 0333/04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej	szt	2,0
15	KNR 2-15 0104/04	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hdo hydrantu 4,80+1,50+9,00	m	15,3
		razem	m	15,3
16	Kalkulacja indywidualna	Owiniecie dwiema warstwami papy lub tektury izolacji na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 114mm 15,30	m	15,3
		razem	m	15,3
17	KNKRB 4t1 0105/03	Hydranty p.pożarowe śr.32mm	szt	1,0
18	KNKRB 4t1 0105/05	Szafki hydrantowe wnekowe kpl.		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,0
19	KNR 2-15 0110/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	15,3
20	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	15,3
21	KNR 5-08 0210/01	Układanie w gotowych brzdach istniejących przewodów 40+20+20+15+10	m	105,0
		razem	m	105,0
22	KNR 5-08 0109/05	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych brzdach, bez zaprawiania bruzd 40+20+20+15+10	m	105,0
		razem	m	105,0
23	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu - istniejące przewody	pomiar	50,0
24	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 40+20+20+15+10	m	105,0
		razem	m	105,0
II - Roboty budowlano montażowe				
25	KNR 2-02s 1118/01	analogia - Przygotowanie masy szpachlowej pod układanie płytek na spocznikach i stopnie i pod stopnie 106,96	m2	107,0
		razem	m2	107,0
26	KNR 2-02s 1118/01	Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża	m2	107,0
27	KNR 2-02s 1121/05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną płytki 30x30cm stopnice stopnie ryflowane 0,32*1,50*12*2 0,32*1,50*14*2 0,32*3,00*4 0,32*2,25*4	m2	11,5
			m2	13,4
			m2	3,8
			m2	2,9
		razem	m2	31,6
28	KNR 2-02s 2601/08	analogia *montaż narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki i uzupełnienie betonem szybkowiążącym na stopniach 1,70*22 1,70*26 3,00*4 2,25*4	m	37,4
			m	44,2
			m	12,0
			m	9,0
		razem	m	102,6
29	KNR 2-02s 1121/02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną płytki 10x30cm pod stopnie 1,70*0,18*12*2 1,70*0,18*14*2 3,00*0,18*4 2,25*0,18*4	m2	7,3
			m2	8,6
			m2	2,2
			m2	1,6
		razem	m2	19,7
30	KNR 2-02s 1118/09	Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.30x30cm układane metodą kombinowaną spoczniki 106,96-31,68-19,69	m2	55,6
		razem	m2	55,6
31	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł 2,00+3,56+2,00+1,46+3,56+0,10+3,56+1,20+1,90+1,25+2,60+1,25+1,38+3,56+1,56+3,65+1,70	m	36,3
		razem	m	36,3
32	KNR 4-01 0803/05	Uzupełnienie cokolików cementowych o wysokości 10cm, o długości ponad 1m w jednym miejscu z zatarciem na gładko 2,00+3,56+2,00+1,46+3,56+0,10+3,56+1,20+1,90+1,25+2,60+1,25+1,38+3,56+1,56+3,65+1,70	m	36,3
		razem	m	36,3
33	KNR 2-02s 0815/05	analogia - wzmocnienie gólbaniem - Gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe 87,86	m2	87,9
		razem	m2	87,9
34	KNR 2-02s 0815/06	Gładzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	87,9
35	KNR 2-02s 0815/03	analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe ściany 125,18 ściany po lamperii 152,60+9,5+2,60	m2 m2 razem	125,2 164,7 289,9
36	KNR 2-02s 0815/04	Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe	m2	125,2
37	KNR 2-02s 1505/04	Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow. 87,86+125,18	m2 razem	213,0 213,0
38	KNR 2-02s 1505/03	Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne 87,86+125,18	m2 razem	213,0 213,0
39	KNR 2-02s 1505/02	Malowanie podkładem pod wewnętrzny gemalit kolor pastelowy 152,60+9,5+2,6	m2 razem	164,7 164,7
40	KNR 2-02s 2601/02	analogia wykonanie - ściany pełne z otworami pow. z fakturą grysową gemalit 152,60+9,5+2,6	m2 razem	164,7 164,7
41	KNR 4-01 1301/03	analogia - montaż pochwyty rura f=50 ze stali nierdzewnej szlifowanej oraz część podniesionej balustrady z pręta kwadratowego 12 mm	m	25,0
42	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych balustrady 25*1,05 kraty 1,56*1,56 2,20*2,50	m2 m2 m2 razem	26,3 2,4 5,5 34,2
43	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną kolor stali nierdzewnej szlifowany pochwyty o średnicy do 50mm (3,60+4,40)*2	m razem	16,0 16,0
44	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną włazu wejścia na dach	szt	1,0
45	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne farbą olejną włazów na dach itp. o powierzchni do 0,1m2	szt	7,0
46	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 współczynnik 2,75 1,18*2,50*2,75 0,94*2,08*2,75 1,76*2,46*2*2,75 1,66*2,46*2*2,75	m2 m2 m2 m2 razem	8,1 5,4 23,8 22,5 59,8
47	KNR 4-01 0917/20	Demontaż elementów okuć drzwiowych- drzwi wejściowe główne w celu przeprowadzenia renowacji	szt	8,0
48	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 drzwi wejściowe współczynnik do (R) za skrzydła panelowe 1,96*3,60*2	m2 razem	14,1 14,1
49	KNR 4-01 1214/02	analogia szlifowanie papierem ściernym pozostałości farby po opalaniu o powierzchni ponad 0,5m2 1,96*3,60*2	m2 razem	14,1 14,1
50	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie w płaszczyznach elementów stolarki łat z desek o powierzchni do 0,5dm2	szt	8,0
51	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 1,96*3,60*2	m2 razem	14,1 14,1

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
52	KNR 4-01 1111/01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych 0,69*1,96	m2	1,4
		razem	m2	1,4
53	KNR 4-01 1101/03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim cięgnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3mm, powierzchnia szyby ponad 0,5m2 0,69*1,96	m2	1,4
		razem	m2	1,4
54	KNR 4-01 0920/28	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki skrzynkowe (istniejące)	szt	2,0
55	KNR 4-01 0920/30	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe (istniejące)	szt	6,0
56	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wejściowych	szt	2,0
57	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	16,0
58	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	106,0
59	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	3,0
60	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	3,0
		III - Remont balkonu nad wejściem głównym do budynku biblioteki publicznej		
61	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 2,10*5,20*0,06 -1,20*0,90*0,06 - 0,30*0,90*0,06	m3 m3 m3	0,7 -0,1 0,0
		razem	m3	0,6
62	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni nakrapianego baranka - elewacja tylko nad tarasem (5,20+1,20+0,30)*4,00	m2	26,8
		razem	m2	26,8
63	KNR 4-01 0701/12	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowej	m2	2,0
64	KNR 4-01 0731/02	Uzupełnienie tynków cyklinowanych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek szlachetnych średnio i drobnoziarnistych	m2	2,0
65	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 5,20*2,10 -1,20*0,93 -0,30*0,90	m2 m2 m2	10,9 -1,1 -0,3
		razem	m2	9,5
66	KNR 4-01 1204/07	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonu 5,20*2,10 -1,20*0,93 -0,30*0,90	m2 m2 m2	10,9 -1,1 -0,3
		razem	m2	9,5
67	KNR 4-01 1301/04	analogia i Uzupełnienie balustrad balkonowych średnio ozdobnych z kształtonika 50x50mm , demontaż starego pochwyty i montaż nowego o podniesienie 14cm , wspawanych na wspornikach 0,66+4,65+1,56	m m	6,9 6,9
68	KNR 7-12 0102/02	Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości (0,66+4,65+1,56)*0,96*2	m2	13,2
		razem	m2	13,2
69	KNR 7-12 0105/02	Odtuszczanie konstrukcji stalowych kratowych		

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(0,66+4,65+1,56)*0,96*2	m2	13,2
		razem	m2	13,2
70	KNR 7-12 0201/02	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych (0,66+4,65+1,56)*1,10	m2	7,6
		razem	m2	7,6
71	KNR 7-12 0209/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych kratowych (0,66+4,65+1,56)*1,10	m2	7,6
		razem	m2	7,6
72	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 5,20*2,10 -1,20*0,93 -0,30*0,90	m2 m2 m2	10,9 -1,1 -0,3
		razem	m2	9,5
73	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2) 5,20*2,10 -1,20*0,93 -0,30*0,90	m2 m2 m2	10,9 -1,1 -0,3
		razem	m2	9,5
74	Kalkulacja indywidualna	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe - szpachla hydroizolacyjna zewnętrzna sopro 5,20*2,10 -1,20*0,93 -0,30*0,90	m2 m2 m2	10,9 -1,1 -0,3
		razem	m2	9,5
75	KNR 2-02s 0507/02	Obróbki z blachy z cynku - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,66+4,65+1,56)*0,40	m2	2,7
		razem	m2	2,7
76	KNR 2-02s 0511/02	Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe w rozwinięciu śr.10cm 3,92+1,40+3,60	m	8,9
		razem	m	8,9
77	KNR 2-02s 1118/08	Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.30x30cm układane metodą zwykłą 5,20*2,10 -1,20*0,93 -0,30*0,90	m2 m2 m2	10,9 -1,1 -0,3
		razem	m2	9,5
78	KNR 2-02s 1119/08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - bez przecinania płytek płytki o wym.20x20cm układane metodą zwykłą 0,93+1,20+1,45+1,35+0,30+0,95	m	6,2
		razem	m	6,2
79	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	4,5
80	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	4,5
IV-Remont schodów wejście do budynku biblioteki publicznej				
81	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm murki schodowe (1,60*3,50*2)*0,10 (0,76*1,00*2)*0,10 ściany boczne (0,69+1,48+0,10)*2*0,10 (0,73+0,80+0,50)*2*0,10 płyta betonowa na ziemi 3,00*1,60*0,15 1,50*2,20*0,15	m3 m3 m3 m3 m3 m3	1,1 0,2 0,5 0,4 0,7 0,5
		razem	m3	3,4
82	KNR 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej (0,66+4,65+1,56)*1,05	m2	7,2
		razem	m2	7,2

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
83	KNR 4-01 0201/07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetonowej ścian murki schodowe (1,60*3,50*2) (0,76*1,00*2) ściany boczne (0,69+1,48+0,10)*2 (0,73+0,80+0,50)*2 płyta betonowa na ziemi 3,00*1,60 1,50*2,20	m2	11,2
			m2	1,5
			m2	4,5
			m2	4,1
			m2	4,8
			m2	3,3
			razem	m2
84	KNR 4-01 0203/02	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm współczynnik do(R) za zacieranie betonu na gładko murki schodowe (1,60*3,50*2)*0,10 (0,76*1,00*2)*0,10 ściany boczne (0,69+1,48+0,10)*2*0,10 (0,73+0,80+0,50)*2*0,10 płyta betonowa na ziemi 3,00*1,60*0,15 1,50*2,20*0,15	m3	1,1
			m3	0,2
			m3	0,5
			m3	0,4
			m3	0,7
			m3	0,5
			razem	m3
85	KNR 7-12 0102/06	Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie kolumn ozdobnych 1,35*3,40*4 1,35*0,5*3,40	m2	18,4
			m2	2,3
			razem	m2
86	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT powierzchni pionowych betonowych 1,35*3,40*4 1,35*0,5*3,40 29,40	m2	18,4
			m2	2,3
			m2	29,4
			razem	m2
87	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach (0,66+4,65+1,56)*1,05	m2	7,2
			razem	m2
88	KNR 4-01 0728/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów (0,66+4,65+1,56)*1,05	m2	7,2
			razem	m2
89	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT powierzchni pionowych betonowych (0,66+4,65+1,56)*1,05	m2	7,2
			razem	m2
90	KNR 4-01 0730/03	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (0,66+4,65+1,56)*1,05	m2	7,2
			razem	m2
91	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit przed wejściem 4,40*1,90*1,25	m2	10,5
			razem	m2
92	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufit przed wejściem 4,40*1,90*1,25	m2	10,5
			razem	m2
93	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych sufit przed wejściem 4,40*1,90*1,25	m2	10,5
			razem	m2
94	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji sufit przed wejściem 4,40*1,90*1,25	m2	10,5
			razem	m2
95	KNR 2-02 1612/02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6m 60	m2	60,0
			razem	m2
96	KNR 4-01 0208/02	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm	szt	10,0

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
97	KNR 4-01 0807/01	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1,0dm2	miejsce	10,0
98	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	6,0
99	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	6,0
V-Remont schodów wejściowych od strony rzeki				
100	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 1,86*2,63	m2	4,9
		razem	m2	4,9
101	KNR 4-01 0902/01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych - bez rozbierania skrzydeł	szt	6,0
102	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 współ. 2,75 1,86*2,63*2,75	m2	13,5
		razem	m2	13,5
103	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	2,0
104	KNR 4-01 0212/03	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych spocznik 1,57*2,75*0,15 bieg 2,90*0,25*2,10 2,10*1,10*0,15*2	m3 m3 m3	0,6 1,5 0,7
		razem	m3	2,8
105	KNR 4-01 0201/06	Deskowanie konstrukcji betonowej 1,57*2,75	m2	4,3
		razem	m2	4,3
106	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm	kg	50,0
107	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10-14mm	kg	180,0
108	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie betonu w płytach stropowych 1,57*2,75*0,15	m3	0,6
		razem	m3	0,6
109	KNR 4-01 0201/08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych 2,10*2,90	m2	6,1
		razem	m2	6,1
110	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm	kg	60,0
111	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10-14mm	kg	140,0
112	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych 2,10*2,90*0,15	m3	0,9
		razem	m3	0,9
113	KNR 2-02s 1109/02	Okładziny schodów elementami prefabrykowanymi lastryko 1,57*2,75	m2	4,3
		razem	m2	4,3
114	Kalkulacja indywidualna	Okładziny schodów stopni i podstopni stopnie 0,30*2,90*8 podstopnie 0,18*2,90*8	m2 m2	7,0 4,2
		razem	m2	11,2

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
115	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych	szt	30,0
116	KNR 2-02 1207/03	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jak istniejące 3,90*2	m razem	7,8 7,8
117	KNR 2-02 1210/01	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 1m2 0,93*1,00*2	m2 razem	1,9 1,9
118	KNR 4-01 1212/06	Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3,90*1,10*2 0,93*1,00*2	m2 m2 razem	8,6 1,9 10,5
119	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3,90*1,10*2 0,93*1,00*2	m2 m2 razem	8,6 1,9 10,5
120	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	8,0
121	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	8,0
122	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej 11,50*4,50	m2 razem	51,8 51,8
123	KNR 2-31 0502/04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11,50*4,50	m2 razem	51,8 51,8
VI - Malowanie pomieszczeń biurowych II kondygnacja				
124	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) pom. admist. 4,50 salka 2,50 ksiegowość 1,20 dział zbiorów 1,80 pom. Dyrektor 2,3 korytarz 1,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	4,5 2,5 1,2 1,8 2,3 1,5 13,8
125	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 pom. admist. 3,53*3,32*0,25 pom. admist. (3,53+3,32)*2*2,82*0,25 salka 4,40*5,50*0,25 (4,40*5,50)*2,82*2*0,25 ksiegowość 2,21*4,40*0,25 (2,21+4,40)*2,82*2*0,25 dział zbiorów 2,21*4,40 2,14*3,20 (2,21+4,40)*2,82*2 (2,14+3,20)*2,82*2 pom. Dyrektor 3,85*3,20*0,25 (3,85+3,20)*2,82*2*0,25 korytarz 6,09*1,30 2,21*1,47 (1,30+6,09+4,62+2,21+1,47+3,51)*2,82	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	2,9 9,7 6,1 34,1 2,4 9,3 9,7 6,8 37,3 30,1 3,1 9,9 7,9 3,2 54,1 226,6
126	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną 3,32*3,53 4,40*5,50	m2 m2	11,7 24,2

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		salka (4,40+5,50)*2	m	19,8
		(2,21+4,40)*2	m	13,2
		(2,21+4,40)*2	m	13,2
		(2,14+3,20)*2	m	10,7
		(3,20+3,85)*2	m	14,1
		(6,09+1,30+4,62+2,21+1,47+2,21+1,30)	m	19,2
		razem	m	103,9
133	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		pom. admist. współ. 2,75 1,15*2,15*2,75	m2	6,8
		salka 1,15*2,15*2,75	m2	6,8
		płyta 1,20*2,14*2	m2	5,1
		księgowość 1,07*2,15*2,75	m2	6,3
		pom. zbiorów 0,95*2,05*2,75	m2	5,4
		2,21*0,25*1,25	m2	0,7
		pom. dyrektor 0,96*2,05*2,75	m2	5,4
		3,85*0,25*2	m2	1,9
		korytarz 1,14*2,15*2,75	m2	6,7
		1,00*2,00*2,75	m2	5,5
		razem	m2	50,6
134	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych		
		pom. admist. 1,23*1,86*2	m2	4,6
		salka 1,23*1,86*2*2	m2	9,2
		1,14*1,48*2	m2	3,4
		księgowość 1,14*1,48*2	m2	3,4
		pom. zbiorów 1,14*1,48*2	m2	3,4
		2,14*1,48*2	m2	6,3
		pom. dyrektor 1,14*1,48*2*2	m2	6,7
		razem	m2	37,0

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	I - Roboty rozbiórkowe				0,00
1	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z płytek z tworzyw sztucznych na klatce schodowej	m2	73,5	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0804/06 Nacięcie podłoża betonowego przecinakami pod wykonanie warstwy szpempnej pod płytki	m2	107,0	0,00	0,00
3	Kalkulacja indywidualna analogia - Opalenie farby olejnej z powierzchni lamperii pełnych o powierzchni ponad 0,50m2	m2	152,6	0,00	0,00
4	Kalkulacja indywidualna analogia dodatek za Zeskrobanie farby z pełnych o powierzchni lamperii ponad 0,5m2	m2	140,4	0,00	0,00
5	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufitu	m2	88,0	0,00	0,00
6	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany	m2	125,1	0,00	0,00
7	KNR 2-02 1612/02 Ruszowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6m	m2	50,6	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0815/08 analogia demontaż -Wymiana listew przyściennych	m	36,3	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych dębowych	szt	6,0	0,00	0,00
10	Kalkulacja indywidualna Analogia - Wykucie kątownika ze stopni schodowych	szt	48,0	0,00	0,00
11	KNR 4-01 1306/01 Demontaż balustrad schodowych (dotyczy poręczy w celu poniesienia o 23 cm/ do wysokości 1,10m)	szt	100,0	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0336/03 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod hydrant	m	15,3	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0336/01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	105,0	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0333/04 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej	szt	2,0	0,00	0,00
15	KNR 2-15 0104/04 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hdo hydrantu	m	15,3	0,00	0,00
16	Kalkulacja indywidualna Owiniecie dwiema warstwami papy lub tektury izolacji na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 114mm	m	15,3	0,00	0,00
17	KNKRB 4t1 0105/03 Hydranty p.pozarowe śr.32mm	szt	1,0	0,00	0,00
18	KNKRB 4t1 0105/05 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.	szt	1,0	0,00	0,00
19	KNR 2-15 0110/04 Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	15,3	0,00	0,00
20	KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	15,3	0,00	0,00
21	KNR 5-08 0210/01 Układanie w gotowych bruzdach istniejących przewodów	m	105,0	0,00	0,00
22	KNR 5-08 0109/05 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	105,0	0,00	0,00
23	Kalkulacja indywidualna Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu - istniejące przewody	pomiar	50,0	0,00	0,00
24	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	105,0	0,00	0,00
	II - Roboty budowlano montażowe				0,00
25	KNR 2-02s 1118/01 analogia - Przygotowanie masy szpempnej pod układanie płytek na spocznikach i stopnie i pod stopnie	m2	107,0	0,00	0,00
26	KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża	m2	107,0	0,00	0,00
27	KNR 2-02s 1121/05 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną płytki 30x30cm stopnice	m2	31,6	0,00	0,00
28	KNR 2-02s 2601/08 analogia *montaż narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki i uzupełnienie betonem szybkowiążącym na stopniach	m	102,6	0,00	0,00
29	KNR 2-02s 1121/02 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną płytki 10x30cm pod stopnie	m2	19,7	0,00	0,00
30	KNR 2-02s 1118/09 Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.30x30cm układane metodą kombinowaną	m2	55,6	0,00	0,00
31	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł	m	36,3	0,00	0,00
32	KNR 4-01 0803/05 Uzupełnienie cokolików cementowych o wysokości 10cm,o długości ponad 1m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m	36,3	0,00	0,00
33	KNR 2-02s 0815/05 analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe	m2	87,9	0,00	0,00
34	KNR 2-02s 0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe	m2	87,9	0,00	0,00
35	KNR 2-02s 0815/03 analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe	m2	289,9	0,00	0,00
36	KNR 2-02s 0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe	m2	125,2	0,00	0,00
37	KNR 2-02s 1505/04 Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow.	m2	213,0	0,00	0,00
38	KNR 2-02s 1505/03 Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne	m2	213,0	0,00	0,00
39	KNR 2-02s 1505/02 Malowanie podkładem pod wewnętrzny gemalit kolor pastelowy	m2	164,7	0,00	0,00
40	KNR 2-02s 2601/02 analogia wykonanie - ściany pełne z otworami pow. z fakturą grysową gemalit	m2	164,7	0,00	0,00
41	KNR 4-01 1301/03 analogia - montaż pochwyty rura f=50 ze stali nierdzewnej szlifowanej oraz część podniesionej balustrady z pręta kwadratowego 12 mm	m	25,0	0,00	0,00
42	KNR 4-01 1212/08 Malowanie dwukrotnie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	34,2	0,00	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
43	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne farbą olejną kolor stali nierdzewnej szlifowany pochwytyw o średnicy do 50mm	m	16,0	0,00	0,00
44	KNR 4-01 1209/14 Malowanie dwukrotne farbą olejną włazu wejścia na dach	szt	1,0	0,00	0,00
45	KNR 4-01 1212/55 Malowanie dwukrotne farbą olejną włazów na dach itp. o powierzchni do 0,1m2	szt	7,0	0,00	0,00
46	KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	59,8	0,00	0,00
47	KNR 4-01 0917/20 Demontaż elementów okuć drzwiowych- drzwi wejściowe główne w celu przeprowadzenia renowacji	szt	8,0	0,00	0,00
48	KNR 4-01 1211/04 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 drzwi wejściowe współczynnik do (R) za skrzydła panelowe	m2	14,1	0,00	0,00
49	KNR 4-01 1214/02 analogia szlifowanie papierem ściernym pozostałości farby po opalaniu o powierzchni ponad 0,5m2	m2	14,1	0,00	0,00
50	Kalkulacja indywidualna Wstawienie w płaszczyznach elementów stolarki łat z desek o powierzchni do 0,5dm2	szt	8,0	0,00	0,00
51	KNR 4-01 1210/10 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	14,1	0,00	0,00
52	KNR 4-01 1111/01 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych	m2	1,4	0,00	0,00
53	KNR 4-01 1101/03 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3mm, powierzchnia szyby ponad 0,5m2	m2	1,4	0,00	0,00
54	KNR 4-01 0920/28 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki skrzynkowe (istniejące)	szt	2,0	0,00	0,00
55	KNR 4-01 0920/30 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe (istniejące)	szt	6,0	0,00	0,00
56	KNR 4-01 0903/01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wejściowych	szt	2,0	0,00	0,00
57	KNR 4-01 1215/04 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	16,0	0,00	0,00
58	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	106,0	0,00	0,00
59	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	3,0	0,00	0,00
60	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	3,0	0,00	0,00
III - Remont balkonu nad wejściem głównym do budynku biblioteki publicznej					0,00
61	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,6	0,00	0,00
62	Kalkulacja indywidualna Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni nakrapianego baranka - elewacja tylko nad tarasem	m2	26,8	0,00	0,00
63	KNR 4-01 0701/12 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowej	m2	2,0	0,00	0,00
64	KNR 4-01 0731/02 Uzupelnienie tynków cyklinowanych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek szlachetnych średnio i drobnoziarnistych	m2	2,0	0,00	0,00
65	KNR 4-01 0803/02 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	9,5	0,00	0,00
66	KNR 4-01 1204/07 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonu	m2	9,5	0,00	0,00
67	KNR 4-01 1301/04 analogia i Uzupelnienie balustrad balkonowych średnio ozdobnych z kształtonika 50x50mm , demontaż starego pochwytu i montaż nowego o podniesienie 14cm , wspawanych na wspornikach	m	6,9	0,00	0,00
68	KNR 7-12 0102/02 Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	13,2	0,00	0,00
69	KNR 7-12 0105/02 Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych	m2	13,2	0,00	0,00
70	KNR 7-12 0201/02 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrzdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych	m2	7,6	0,00	0,00
71	KNR 7-12 0209/02 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych kratowych	m2	7,6	0,00	0,00
72	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	9,5	0,00	0,00
73	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2)	m2	9,5	0,00	0,00
74	Kalkulacja indywidualna Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe - szpachla hydroizolacyjna zewnętrzna sopra	m2	9,5	0,00	0,00
75	KNR 2-02s 0507/02 Obróbki z blachy z cynku - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	2,7	0,00	0,00
76	KNR 2-02s 0511/02 Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe w rozwinięciu śr.10cm	m	8,9	0,00	0,00
77	KNR 2-02s 1118/08 Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.30x30cm układane metodą zwykłą	m2	9,5	0,00	0,00
78	KNR 2-02s 1119/08 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - bez przecinania płytek płytki o wym.20x20cm układane metodą zwykłą	m	6,2	0,00	0,00
79	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	4,5	0,00	0,00
80	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,5	0,00	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	(Krotność= 8)				
	IV-Remont schodów wejście do budynku biblioteki publicznej				0,00
81	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	3,4	0,00	0,00
82	KNR 4-01 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej	m2	7,2	0,00	0,00
83	KNR 4-01 0201/07 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m2	29,4	0,00	0,00
84	KNR 4-01 0203/02 Uzupelnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm współczynnik do(R) za zacieranie betonu na gładko	m3	3,4	0,00	0,00
85	KNR 7-12 0102/06 Czyszczenie mechaniczne przez szcztokowanie kolumn ozdobnych	m2	20,7	0,00	0,00
86	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT powierzchni pionowych betonowych	m2	50,1	0,00	0,00
87	KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	7,2	0,00	0,00
88	KNR 4-01 0728/03 Uzupelnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłogach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	7,2	0,00	0,00
89	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT powierzchni pionowych betonowych	m2	7,2	0,00	0,00
90	KNR 4-01 0730/03 Uzupelnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2	7,2	0,00	0,00
91	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	10,5	0,00	0,00
92	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	10,5	0,00	0,00
93	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	10,5	0,00	0,00
94	KNR 4-01 1204/03 Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m2	10,5	0,00	0,00
95	KNR 2-02 1612/02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6m	m2	60,0	0,00	0,00
96	KNR 4-01 0208/02 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm	szt	10,0	0,00	0,00
97	KNR 4-01 0807/01 Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1,0dm2	miejsce	10,0	0,00	0,00
98	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	6,0	0,00	0,00
99	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	6,0	0,00	0,00
	V-Remont schodów wejściowych od strony rzeki				0,00
100	KNR 4-01 1211/04 Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4,9	0,00	0,00
101	KNR 4-01 0902/01 Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych - bez rozbierania skrzydeł	szt	6,0	0,00	0,00
102	KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	13,5	0,00	0,00
103	KNR 4-01 0903/01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	2,0	0,00	0,00
104	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	2,8	0,00	0,00
105	KNR 4-01 0201/06 Deskowanie konstrukcji betonowej	m2	4,3	0,00	0,00
106	KNR 4-01 0202/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm	kg	50,0	0,00	0,00
107	KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10-14mm	kg	180,0	0,00	0,00
108	KNR 4-01 0203/08 Uzupelnienie betonu w płytach stropowych	m3	0,6	0,00	0,00
109	KNR 4-01 0201/08 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2	6,1	0,00	0,00
110	KNR 4-01 0202/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm	kg	60,0	0,00	0,00
111	KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10-14mm	kg	140,0	0,00	0,00
112	KNR 4-01 0203/10 Uzupelnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych	m3	0,9	0,00	0,00
113	KNR 2-02s 1109/02 Okładziny schodów elementami prefabrykowanymi lastryko	m2	4,3	0,00	0,00
114	Kalkulacja indywidualna Okładziny schodów stopni i podstopni	m2	11,2	0,00	0,00
115	KNR 4-01 1306/01 Demontaż balustrad schodowych	szt	30,0	0,00	0,00
116	KNR 2-02 1207/03 Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jak istniejące	m	7,8	0,00	0,00
117	KNR 2-02 1210/01 Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 1m2	m2	1,9	0,00	0,00
118	KNR 4-01 1212/06 Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	10,5	0,00	0,00
119	KNR 4-01 1212/05 Malowanie dwukrotnie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	10,5	0,00	0,00
120	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja	m3	8,0	0,00	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
121	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	8,0	0,00	0,00
122	KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	51,8	0,00	0,00
123	KNR 2-31 0502/04 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	51,8	0,00	0,00
VI - Malowanie pomieszczeń biurowych II kondygnacja					0,00
124	KNR 4-01 1202/07 Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	13,8	0,00	0,00
125	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	226,6	0,00	0,00
126	Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	87,2	0,00	0,00
127	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	380,2	0,00	0,00
128	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	87,2	0,00	0,00
129	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	288,9	0,00	0,00
130	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	19,8	0,00	0,00
131	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	35,7	0,00	0,00
132	KNR 4-01 1209/16 Malowanie jednokrotne farbą olejną listwy podłogowe	m	103,9	0,00	0,00
133	KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	50,6	0,00	0,00
134	KNR 4-01 1215/04 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	37,0	0,00	0,00
Razem					0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Nr	Opis robót	Wartość
	I - Roboty rozbiórkowe	0,00
	II - Roboty budowlano montażowe	0,00
	III - Remont balkonu nad wejściem głównym do budynku biblioteki publicznej	0,00
	IV-Remont schodów wejście do budynku biblioteki publicznej	0,00
	V-Remont schodów wejściowych od strony rzeki	0,00
	VI - Malowanie pomieszczeń biurowych II kondygnacja	0,00
	Razem	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	15,380		
2	Błacharze gr.II	r-g	7,608		
3	Błacharze gr.III	r-g	0,100		
4	Brukarze gr.II	r-g	14,685		
5	Cieśle gr.II	r-g	89,590		
6	Dekarze gr.II	r-g	100,528		
7	Dekarze gr.III	r-g	24,448		
8	Elektromonterzy gr.III	r-g	12,789		
9	Elektromonterzy gr.IV	r-g	32,500		
10	Malarze gr.II	r-g	229,089		
11	Malarze gr.III	r-g	5,258		
12	Monterzy gr.II	r-g	62,389		
13	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	5,399		
14	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	0,610		
15	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	4,914		
16	Murarze gr.II	r-g	11,679		
17	Operatorzy gr.II	r-g	0,234		
18	Posadzkarze gr.II	r-g	246,085		
19	Posadzkarze gr.III	r-g	16,120		
20	Robotnicy gr.I	r-g	854,876		
21	Robotnicy gr.II	r-g	127,226		
22	Robotnicy	r-g	8,109		
23	Spawacze gr.II	r-g	62,048		
24	Stolarze gr.II	r-g	39,850		
25	Szklarze gr.II	r-g	0,266		
26	Szklarze gr.III	r-g	0,714		
27	Tynkarze gr.II	r-g	58,602		
28	Tynkarze gr.III	r-g	332,904		
29	Tynkarze gr.IV	r-g	2,840		
30	Zbrojarze gr.II	r-g	25,900		
		Razem	2.392,742		0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	3,921	0,00	0,00
2	Ałun techniczny glinowo-potasowy	kg	1,380	0,00	0,00
3	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,118	0,00	0,00
4	Balustrady i pochwyty stalowe	kg	109,200	0,00	0,00
5	Benzyna do ekstrakcji	dm3	1,637	0,00	0,00
6	Benzyna do lakierów	dm3	9,613	0,00	0,00
7	Benzyna	dm3	85,800	0,00	0,00
8	Beton zwykły	m3	4,981	0,00	0,00
9	Błacha z cynku 0,55mm	kg	26,704	0,00	0,00
10	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,423	0,00	0,00
11	Cement portlandzki 35	t	0,979	0,00	0,00
12	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,006	0,00	0,00
13	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,298	0,00	0,00
14	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,045	0,00	0,00
15	Deski iglaste strugane 2-stronnie	m3	0,800	0,00	0,00
16	Drewno na stemple budowlane	m3	0,042	0,00	0,00
17	Drewno opałowe	kg	1,140	0,00	0,00
18	Drut stalowy miękki	kg	9,150	0,00	0,00
19	Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 6,0mm	kg	3,966	0,00	0,00
20	Elektrody	kg	0,468	0,00	0,00
21	element podstopnia lastryko nakrapiane	m	25,000	0,00	0,00
22	element stopnia lastryko nakrapiane	m	25,000	0,00	0,00
23	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	108,611	0,00	0,00
24	Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna	dm3	5,195	0,00	0,00
25	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	9,715	0,00	0,00
26	Farba olejna do gruntowania kolor stali nierdzewnej szlifowany	dm3	0,224	0,00	0,00
27	Farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna	dm3	0,790	0,00	0,00
28	Farba olejna do gruntowania	dm3	18,977	0,00	0,00
29	Farba olejna nawierzchniowa kolor stali nierdzewnej szlifowany	dm3	0,208	0,00	0,00
30	Farba olejna nawierzchniowa, ogólnego stosowania	dm3	1,976	0,00	0,00
31	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	11,645	0,00	0,00
32	Farba olejna przeciwrzeczna miniowa 60%	dm3	0,588	0,00	0,00
33	Farba sucha naturalna ziemna	kg	0,070	0,00	0,00
34	Farba tikurylla kolor	dm3	58,788	0,00	0,00
35	folia budowlana 2mm	m2	91,560	0,00	0,00
36	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	117,210	0,00	0,00
37	Gips budowlany szpachlowy	t	0,533	0,00	0,00
38	Gips budowlany	kg	319,560	0,00	0,00
39	Grys marmurowy	t	0,010	0,00	0,00
40	Gwoździe budowlane gołe	kg	3,867	0,00	0,00
41	Haki i uchwyty do rur	szt	5,049	0,00	0,00
42	Hydranty mosiężne z łącznikiem do węża d=32mm	szt	1,000	0,00	0,00
43	Kątowniki z siatką z włókna 25x25x3mm	mb	107,730	0,00	0,00
44	Kit szklarski pokostowy	kg	0,770	0,00	0,00
45	klej do sklejenia miękkich otulin z PE	dm3	0,115	0,00	0,00
46	Klej kostny	kg	0,380	0,00	0,00
47	Kolano z cynku 0,55mm	szt	2,000	0,00	0,00
48	Kołki rozporowe plastikowe z łebkiem maskującym	szt	36,000	0,00	0,00
49	Kraty stalowe nie otwierane	kg	35,055	0,00	0,00
50	kształtownik zamknięty 50x50mm	mb	6,900	0,00	0,00
51	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	0,092	0,00	0,00
52	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 32mm	szt	6,732	0,00	0,00
53	Łączniki żeliwne ocynkowane	szt	4,120	0,00	0,00
54	Masa klejąca	kg	256,500	0,00	0,00
55	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	9,904	0,00	0,00
56	Narożniki a siatką z włókna	mb	5,383	0,00	0,00
57	Narożniki z siatką z włókna	mb	86,970	0,00	0,00
58	Okucia stolarskie do otworów drzwiowych- istniejące	szt	8,000	0,00	0,00
59	Olej do derwna w kolorze dębowym	dm3	4,759	0,00	0,00
60	Otuliny termoizolacyjne z Pe z nacięciem wzdłużnym grubość 6mm do rurociągów o średnicy 32mm	m	16,065	0,00	0,00
61	Papier ścierny	100szt	0,160	0,00	0,00
62	Papier ścierny	ark	380,453	0,00	0,00
63	Pasta podłogowa	kg	1,250	0,00	0,00
64	Pianka montażowa stolarska	opk.	2,000	0,00	0,00
65	Piasek do zapraw	m3	2,043	0,00	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
66	Piasek	m3	4,398	0,00	0,00
67	Płytki ryflowane stopnice ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	32,548	0,00	0,00
68	Płytki ceramiczne podłogowe 10x10cm	m2	20,291	0,00	0,00
69	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	56,712	0,00	0,00
70	Płytki ceramiczne podłogowe mrozoodporne 30x30cm	m2	9,690	0,00	0,00
71	Płytki ceramiczne podłogowe mrozoodporne 20x20cm	m2	1,277	0,00	0,00
72	Płytki lastrykowe okładzinowe 35x35x4	m2	4,343	0,00	0,00
73	Płyty chodnikowe 50x50x7cm z odzysku	szt	211,344	0,00	0,00
74	Płyty pomostowe długie	m2	4,678	0,00	0,00
75	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,022	0,00	0,00
76	Pochwył f=50 ze stali nierdzewnej szlifowanej	mb	25,500	0,00	0,00
77	Podkład pod gemalit wewnętrzny	dm3	22,235	0,00	0,00
78	Pokost olejno-żywiczny	dm3	0,420	0,00	0,00
79	Preparat gruntujący CERESIT do betonów	dm3	12,606	0,00	0,00
80	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	2,205	0,00	0,00
81	Pręty kwadratowe walcowane na gorąco	kg	37,000	0,00	0,00
82	Pręty kwadratowe walcowane	kg	8,280	0,00	0,00
83	Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie 10-14mm	kg	321,920	0,00	0,00
84	Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie do 6mm	kg	110,220	0,00	0,00
85	Próg 0,90*0,38*0,04	szt	1,000	0,00	0,00
86	Próg 1,00*0,25*0,10	szt	3,000	0,00	0,00
87	Próg 1,45*0,25*0,10	szt	1,000	0,00	0,00
88	Próg 1,45*0,44*0,10	szt	1,000	0,00	0,00
89	Przewód kabelkowy	m	54,600	0,00	0,00
90	Ramiaki do skrzydeł drzwiowych 38x120mm	m	12,780	0,00	0,00
91	Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy 15mm	m	0,306	0,00	0,00
92	Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm	m	15,759	0,00	0,00
93	Rury winidurowe karbowane	m	109,200	0,00	0,00
94	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,480	0,00	0,00
95	Szafki hydrantowe wyposażona w wąż i zawór	szt	1,000	0,00	0,00
96	Szkló płaskie okienne ciągnione 2-3mm	m2	1,694	0,00	0,00
97	szpachla hydroizolacyjna zewnętrzna firmy Sopro	kg	10,450	0,00	0,00
98	Szpachlówka celulozowa	dm3	9,293	0,00	0,00
99	Środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0,161	0,00	0,00
100	Tasma z PE pokryta folią , szerokość 50mm , grubość 2mm	m	0,230	0,00	0,00
101	taśmy hydroizolacyjne firmy Sopro	mb	15,000	0,00	0,00
102	Tlen techniczny gat.I 99,5-98%	m3	10,168	0,00	0,00
103	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	2,937	0,00	0,00
104	unii grunt	dm3	27,477	0,00	0,00
105	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,139	0,00	0,00
106	Wapno hydrauliczne	t	0,028	0,00	0,00
107	Wapno suchogaszone	t	0,444	0,00	0,00
108	wąż hydrantowy	kpl	1,000	0,00	0,00
109	Woda	m3	3,035	0,00	0,00
110	Wyprawa wewnętrzna gemalit	kg	741,150	0,00	0,00
111	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,625	0,00	0,00
112	Zaprawa cementowa M12	m3	0,248	0,00	0,00
113	zaprawa golban	kg	1.089,450	0,00	0,00
114	Zaprawa klejąca mrozoodporna	kg	45,125	0,00	0,00
115	Zaprawa klejąca mrozoodprona	kg	5,890	0,00	0,00
116	Zaprawa klejąca	kg	1.063,940	0,00	0,00
117	Zaprawa spoinująca mrozoodporna	kg	4,544	0,00	0,00
118	Zaprawa spoinująca	kg	58,520	0,00	0,00
119	Zaprawa szczepna pod płytki	kg	508,250	0,00	0,00
120	zaprawa szybkowiążąca	kg	461,700	0,00	0,00
121	Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy 15mm	szt	0,031	0,00	0,00
122	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej 15mm	szt	0,031	0,00	0,00
		Razem			0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	3,921	0,00	0,00
2	Ałun techniczny glinowo-potasowy	kg	1,380	0,00	0,00
3	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,118	0,00	0,00
4	Balustrady i pochwyty stalowe	kg	109,200	0,00	0,00
5	Benzyna do ekstrakcji	dm3	1,637	0,00	0,00
6	Benzyna do lakierów	dm3	9,613	0,00	0,00
7	Benzyna	dm3	85,800	0,00	0,00
8	Beton zwykły	m3	4,981	0,00	0,00
9	Błacha z cynku 0,55mm	kg	26,704	0,00	0,00
10	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,423	0,00	0,00
11	Cement portlandzki 35	t	0,979	0,00	0,00
12	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,006	0,00	0,00
13	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,298	0,00	0,00
14	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,045	0,00	0,00
15	Deski iglaste strugane 2-stronnie	m3	0,800	0,00	0,00
16	Drewno na stemple budowlane	m3	0,042	0,00	0,00
17	Drewno opałowe	kg	1,140	0,00	0,00
18	Drut stalowy miękki	kg	9,150	0,00	0,00
19	Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 6,0mm	kg	3,966	0,00	0,00
20	Elektrody	kg	0,468	0,00	0,00
21	element podstopnia lastryko nakrapiane	m	25,000	0,00	0,00
22	element stopnia lastryko nakrapiane	m	25,000	0,00	0,00
23	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	108,611	0,00	0,00
24	Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna	dm3	5,195	0,00	0,00
25	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	9,715	0,00	0,00
26	Farba olejna do gruntowania kolor stali nierdzewnej szlifowany	dm3	0,224	0,00	0,00
27	Farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna	dm3	0,790	0,00	0,00
28	Farba olejna do gruntowania	dm3	18,977	0,00	0,00
29	Farba olejna nawierzchniowa kolor stali nierdzewnej szlifowany	dm3	0,208	0,00	0,00
30	Farba olejna nawierzchniowa, ogólnego stosowania	dm3	1,976	0,00	0,00
31	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	11,645	0,00	0,00
32	Farba olejna przeciwrzeczna miniowa 60%	dm3	0,588	0,00	0,00
33	Farba sucha naturalna ziemna	kg	0,070	0,00	0,00
34	Farba tikurylla kolor	dm3	58,788	0,00	0,00
35	folia budowlana 2mm	m2	91,560	0,00	0,00
36	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	117,210	0,00	0,00
37	Gips budowlany szpachlowy	t	0,533	0,00	0,00
38	Gips budowlany	kg	319,560	0,00	0,00
39	Grys marmurowy	t	0,010	0,00	0,00
40	Gwoździe budowlane gołe	kg	3,867	0,00	0,00
41	Haki i uchwyty do rur	szt	5,049	0,00	0,00
42	Hydranty mosiężne z łącznikiem do węża d=32mm	szt	1,000	0,00	0,00
43	Kątowniki z siatką z włókna 25x25x3mm	mb	107,730	0,00	0,00
44	Kit szklarski pokostowy	kg	0,770	0,00	0,00
45	klej do sklejenia miękkich otulin z PE	dm3	0,115	0,00	0,00
46	Klej kostny	kg	0,380	0,00	0,00
47	Kolano z cynku 0,55mm	szt	2,000	0,00	0,00
48	Kołki rozporowe plastikowe z łebkiem maskującym	szt	36,000	0,00	0,00
49	Kraty stalowe nie otwierane	kg	35,055	0,00	0,00
50	kształtownik zamknięty 50x50mm	mb	6,900	0,00	0,00
51	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	0,092	0,00	0,00
52	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 32mm	szt	6,732	0,00	0,00
53	Łączniki żeliwne ocynkowane	szt	4,120	0,00	0,00
54	Masa klejąca	kg	256,500	0,00	0,00
55	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	9,904	0,00	0,00
56	Narożniki a siatką z włókna	mb	5,383	0,00	0,00
57	Narożniki z siatką z włókna	mb	86,970	0,00	0,00
58	Okucia stolarskie do otworów drzwiowych- istniejące	szt	8,000	0,00	0,00
59	Olej do derwna w kolorze dębowym	dm3	4,759	0,00	0,00
60	Otuliny termoizolacyjne z Pe z nacięciem wzdłużnym grubość 6mm do rurociągów o średnicy 32mm	m	16,065	0,00	0,00
61	Papier ścierny	100szt	0,160	0,00	0,00
62	Papier ścierny	ark	380,453	0,00	0,00
63	Pasta podłogowa	kg	1,250	0,00	0,00
64	Pianka montażowa stolarska	opk.	2,000	0,00	0,00
65	Piasek do zapraw	m3	2,043	0,00	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu im. Galla Anonima

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
66	Piasek	m3	4,398	0,00	0,00
67	Płytki ryflowane stopnice ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	32,548	0,00	0,00
68	Płytki ceramiczne podłogowe 10x10cm	m2	20,291	0,00	0,00
69	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	56,712	0,00	0,00
70	Płytki ceramiczne podłogowe mrozoodporne 30x30cm	m2	9,690	0,00	0,00
71	Płytki ceramiczne podłogowe mrozoodporne 20x20cm	m2	1,277	0,00	0,00
72	Płytki lastrykowe okładzinowe 35x35x4	m2	4,343	0,00	0,00
73	Płyty chodnikowe 50x50x7cm z odzysku	szt	211,344	0,00	0,00
74	Płyty pomostowe długie	m2	4,678	0,00	0,00
75	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,022	0,00	0,00
76	Pochwył f=50 ze stali nierdzewnej szlifowanej	mb	25,500	0,00	0,00
77	Podkład pod gemalit wewnętrzny	dm3	22,235	0,00	0,00
78	Pokost olejno-żywiczny	dm3	0,420	0,00	0,00
79	Preparat gruntujący CERESIT do betonów	dm3	12,606	0,00	0,00
80	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	2,205	0,00	0,00
81	Pręty kwadratowe walcowane na gorąco	kg	37,000	0,00	0,00
82	Pręty kwadratowe walcowane	kg	8,280	0,00	0,00
83	Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie 10-14mm	kg	321,920	0,00	0,00
84	Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie do 6mm	kg	110,220	0,00	0,00
85	Próg 0,90*0,38*0,04	szt	1,000	0,00	0,00
86	Próg 1,00*0,25*0,10	szt	3,000	0,00	0,00
87	Próg 1,45*0,25*0,10	szt	1,000	0,00	0,00
88	Próg 1,45*0,44*0,10	szt	1,000	0,00	0,00
89	Przewód kabelkowy	m	54,600	0,00	0,00
90	Ramiaki do skrzydeł drzwiowych 38x120mm	m	12,780	0,00	0,00
91	Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy 15mm	m	0,306	0,00	0,00
92	Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm	m	15,759	0,00	0,00
93	Rury winidurowe karbowane	m	109,200	0,00	0,00
94	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,480	0,00	0,00
95	Szafki hydrantowe wyposażona w wąż i zawór	szt	1,000	0,00	0,00
96	Szkló płaskie okienne ciągnione 2-3mm	m2	1,694	0,00	0,00
97	szpachla hydroizolacyjna zewnętrzna firmy Sopro	kg	10,450	0,00	0,00
98	Szpachlówka celulozowa	dm3	9,293	0,00	0,00
99	Środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0,161	0,00	0,00
100	Tasma z PE pokryta folią , szerokość 50mm , grubość 2mm	m	0,230	0,00	0,00
101	taśmy hydroizolacyjne firmy Sopro	mb	15,000	0,00	0,00
102	Tlen techniczny gat.I 99,5-98%	m3	10,168	0,00	0,00
103	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	2,937	0,00	0,00
104	unii grunt	dm3	27,477	0,00	0,00
105	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,139	0,00	0,00
106	Wapno hydrauliczne	t	0,028	0,00	0,00
107	Wapno suchogaszone	t	0,444	0,00	0,00
108	wąż hydrantowy	kpl	1,000	0,00	0,00
109	Woda	m3	3,035	0,00	0,00
110	Wyprawa wewnętrzna gemalit	kg	741,150	0,00	0,00
111	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,625	0,00	0,00
112	Zaprawa cementowa M12	m3	0,248	0,00	0,00
113	zaprawa golban	kg	1.089,450	0,00	0,00
114	Zaprawa klejąca mrozoodporna	kg	45,125	0,00	0,00
115	Zaprawa klejąca mrozoodprona	kg	5,890	0,00	0,00
116	Zaprawa klejąca	kg	1.063,940	0,00	0,00
117	Zaprawa spoinująca mrozoodporna	kg	4,544	0,00	0,00
118	Zaprawa spoinująca	kg	58,520	0,00	0,00
119	Zaprawa szczepna pod płytki	kg	508,250	0,00	0,00
120	zaprawa szybkowiążąca	kg	461,700	0,00	0,00
121	Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy 15mm	szt	0,031	0,00	0,00
122	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej 15mm	szt	0,031	0,00	0,00
		Ogółem			0,00