

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 22%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys 1

Wymiana parkietu sportowego oraz roboty towarzyszące budowlane w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu przy ul. Portowej 37

Obiekt Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu
Kod CPV Roboty, budowlane, w, zakresie, kod, -, 45214210-5, szkół, 1., podłogi, kod-, 4532113-9, 2., malarskie, kod-45442100-8
Budowa Portowa 37 , 78-100 Kołobrzeg
Inwestor Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Kołobrzeg 22.06.2009r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
I- Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 1 Rozebranie deszczulek parkietowych wraz z oderwaniem listew na całej powierzchni sali gimnastycznej 11,02*18,02	m2	198,58	
			razem	m2	198,58
2	KNR 4-01w 0439/02	Rozebranie podłóg białych 1 Rozebranie podłogi białej -jako slepej podłogi pod parkiet 11,02*18,02	m2	198,58	
			razem	m2	198,58
3	KNR 4-01w 0439/03	Rozebranie legarów 1 Rozbiórka legarów ułożonych krzyżowo na stopkach betoowych (11,02/0,40)*18,02 (18,02/0,40)*11,02	m	496,45	
			m	496,45	
			razem	m	992,90
4	KNR 4-01w 0353/08	Demontaż z konstrukcji stalowej drabinek sportowych (analogia) 1 Demontaż drabinek sportowych ażurowych , które kwalifikują się do wymiany ze względu na stan techniczny drbinki sportowe 3,00*0,90*13	m2	35,10	
			razem	m2	35,10
5	KNR 4-01w 0353/04	Wykucie z muru konstrukcji stalowej z tablicy do kosza 1 Demontaż tablic wraz konstrukcja stalową , które kwalifikują się do wymiany ze względu na stan techniczny 2	szt	2,00	
			razem	szt	2,00
6	KNR 4-02w 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego z zabezpieczeniem do ponownego zamontowaniw po robotach montażowych 1 8	kpl	8,00	
			razem	kpl	8,00
7	KNR 4-01w 0353/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1 12	szt	12,00	
			razem	szt	12,00
8	KNR 4-01w 1301/10	Analogia -Demontaż siatek ochronnych na oknach do zabezpieczenia do ponownego motarzu wraz z linkami 1 16,00*4,40 13,00*1,00	m2	70,40	
			m2	13,00	
			razem	m2	83,40
9	KNR 4-01w 0438/05	Rozebranie ścianek z płyty pilsniowej i płyt gipsowych w wnękach okiennych 3,50*12,50	m2	43,75	
			razem	m2	43,75
10	KNR 4-01w 0333/05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1 wykucie trzępi w wnękach okiennych -przygotowanie do zamurowania wnęk supereksem 3,50*6	m	21,00	
			razem	m	21,00
11	KNR 4-01w 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 1 Odbicie tynków na wysokości ścian malowanych farbami olejnymi h=3,00 (0,30+2,64+0,60+11,02+0,60+2,61+2,61+2,61+11,02)*3,00	m2	102,03	
			razem	m2	102,03
12	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych (dotyczy kratownic -dźwigary stropowe) 1 1,24*11,02*2*4	m2	109,32	
			razem	m2	109,32
II - Roboty budowlano-montażowe					
13	KNR 4-01w 0402/04	Demontaż i ponowny montaż desek osłonowych grzejniki 1 Maskownice na grzejniki pod oknami 2,71*0,75*8	m2	16,26	
			razem	m2	16,26
14	KNR 7-12 0201/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrukcji stalowych kratowych 1 1,24*11,02*2*4	m2	109,32	
			razem	m2	109,32

Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 4-01w 1212/08	Malowanie dwukrotne konstrukcji stalowej podciagi po sufitem	m2	109,32
16	KNR 4-01w 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych -nawietrzaki pod oknami 12	szt razem	12,00 12,00
17	KNR 4-01w 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 1 ściany powyżej lamperii ściana z wejściem 11,02*5,52 ściana z dużymi oknami 18,02*6,77 otwory okienne 42,55m2 na minus -42,55 ściana na wprost wejścia 11,02*7,21 ściana z małymi oknami 18,02*5,52 ościeża 4,03*0,40*8 2,64*0,40*4 minus pozycje nr 11 -102,03 sufit z płyt korytkowych współczynnik 1,15 za płyty korytkowe 11,02*18,02*1,15	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	60,83 122,00 -42,55 79,45 99,47 12,90 4,22 -102,03 228,37 462,66
18	KNR 2-02w 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm 3,15*2,63*3	m2 razem	24,85 24,85
19	KNR 4-01w 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach poz.11 102,03 poz.18 24,85	m2 m2 razem	102,03 24,85 126,88
20	KNR 4-01w 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III wykonane ręcznie na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 poz.19 126,88	m2 razem	126,88 126,88
21	KNR 4-01w 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów współczynki do powierzchni za sufit korytkowy 11,02*18,02*1,15	m2 razem	228,37 228,37
22	KNR 4-01w 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian minus sufit 462,65-228,37 minus lamperia -102,03	m2 m2 razem	234,28 -102,03 132,25
23	KNR 4-01w 1206/05	Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do ustalenia z użytkownikiem)	m2	102,03
24	KNR 4-01w 0415/02	Montaż legarów ułożonych krzyżowo na filarkach lub podbudowie betonowej na podkładkach sprężystych (rostaw legarów 40x40cm 1 montaż legarów ułożonych krzyżowo na podkładkach sprężystych i stopkach betonowych (11,02/0,40)*18,02 (18,02/0,40)*11,02	m m razem	496,45 496,45 992,90
25	KNR 4-01w 0414/08	Montaż z sklejki iglastej wodoopornej na pióropust grubości 24 mm 11,03*18,03	m2 razem	198,87 198,87
26	KNNR 2 1205/04	Posadzka z deszczulek parkietowa dąb lub jesion na własne pióro gr 22mm klasy sport ,układanych w jodelkę na klej	m2	198,87
27	KNR 4-01 0816/01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m2	198,870
28	KNNR 2 1205/08	Lakierowanie lakierami o wysokiej ścieralności parkietów sportowych	m2	198,87
29	Kalkulacja indywidualna	Malowanie lini boisko dwukrotne farbami o wysokiej odporności na ścieranie podłóg drewnianych sportowych boisko koszykówka 110 boisko siatkówka 70	m m	110,00 70,00

Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		boisko piłka ręczna 109	m	109,00
		razem	m	289,00
30	KNR 4-01w 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzewianej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 1,37*2,00	m2	2,74
		razem	m2	2,74
31	KNR 4-01w 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km parkiet 198,87*0,022 deski 198,87*0,025 legary 992,9*0,10*0,05 płyta pilśniowa i gipsowa 4,03*2,63*0,03*4 tynk 102*0,003 inne gruzu współczynnik 1,15 15,89*0,15	m3 m3 m3 m3 m3 m3	4,38 4,97 4,96 1,27 0,31 2,38
		razem	m3	18,27
32	KNR 4-01w 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	18,27
33	KNR 4-01w 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	18,270
34	Kalkulacja indywidualna	analogia - montaż kompletnego zestawu do koszykówki wraz z tablicą i obreczą	szt	2,00
35	Kalkulacja indywidualna	analogia - montaż siatek ochronnych na oknach wraz z rusztowaniem kolumnowym (z demontażu) 16,00*4,40 13,00*1,00	m2 m2 m2	70,400 13,000 83,400
		razem	m2	83,400
36	Kalkulacja indywidualna	analogia - montaż drabinek sportowych drewnianych do ćwiczeń o wymiarach 90 x 300 cm	szt	13,000
37	Kalkulacja indywidualna	analogia - montaż dwóch bramek do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2x3m) z łukami składanymi , mocowane do posadzki na talerzykach , demontowalne	para	1,00
38	KNR 2-02w 1610/08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10m	m2	198,870
39	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania	m-g	65,000

Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	I- Roboty rozbiórkowe				0,00
1	KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	198,58	0,00	0,00
2	KNR 4-01w 0439/02 Rozebranie podłóg białych	m2	198,58	0,00	0,00
3	KNR 4-01w 0439/03 Rozebranie legarów	m	992,90	0,00	0,00
4	KNR 4-01w 0353/08 Demontaż z konstrukcji stalowej drabinek sportowych (analogia)	m2	35,10	0,00	0,00
5	KNR 4-01w 0353/04 Wykucie z muru konstrukcji stalowej z tablicy do kosza	szt	2,00	0,00	0,00
6	KNR 4-02w 0521/02 Demontaż grzejnika stalowego z zabezpieczeniem do ponownego zamontowania po robotach montażowych	kpl	8,00	0,00	0,00
7	KNR 4-01w 0353/13 Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	12,00	0,00	0,00
8	KNR 4-01w 1301/10 Analogia -Demontaż siatek ochronnych na oknach do zabezpieczenia do ponownego montażu wraz z linkami	m2	83,40	0,00	0,00
9	KNR 4-01w 0438/05 Rozebranie ścianek z płyty pilśniowej i płyt gipsowych w wnękach okiennych	m2	43,75	0,00	0,00
10	KNR 4-01w 0333/05 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	21,00	0,00	0,00
11	KNR 4-01w 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	102,03	0,00	0,00
12	KNR 7-12 0101/02 Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych (dotyczy kratownic -dźwigary stropowe)	m2	109,32	0,00	0,00
	II - Roboty budowlano-montażowe				0,00
13	KNR 4-01w 0402/04 Demontaż i ponowny montaż desek osłonowych grzejniki	m2	16,26	0,00	0,00
14	KNR 7-12 0201/02 Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	109,32	0,00	0,00
15	KNR 4-01w 1212/08 Malowanie dwukrotne konstrukcji stalowej podciagi po sufitem	m2	109,32	0,00	0,00
16	KNR 4-01w 0324/02 Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych -nawietrzaki pod oknami	szt	12,00	0,00	0,00
17	KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	462,66	0,00	0,00
18	KNR 2-02w 0127/03 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm	m2	24,85	0,00	0,00
19	KNR 4-01w 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	126,88	0,00	0,00
20	KNR 4-01w 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	126,88	0,00	0,00
21	KNR 4-01w 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	228,37	0,00	0,00
22	KNR 4-01w 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	132,25	0,00	0,00
23	KNR 4-01w 1206/05 Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do ustalenia z użytkownikiem)	m2	102,03	0,00	0,00
24	KNR 4-01w 0415/02 Montaż legarów ułożonych krzyżowo na filarkach lub podbudowie betonowej na podkładkach sprężystych (rostaw legarów 40x40cm	m	992,90	0,00	0,00
25	KNR 4-01w 0414/08 Montaż z sklejki iglastej wodoodpornej na piórowpust grubości 24 mm	m2	198,87	0,00	0,00
26	KNR 2 1205/04 Posadzka z deszczulek parkietowa dąb lub jesion na własne pióro gr 22mm klasy sport ,układanych w jodełkę na klej	m2	198,87	0,00	0,00
27	KNR 4-01 0816/01 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m2	198,870	0,00	0,00
28	KNR 2 1205/08 Lakierowanie lakierami o wysokiej ścieralności parkietów sportowych	m2	198,87	0,00	0,00
29	Kalkulacja indywidualna Malowanie lini boisk dwukrotne farbami o wysokiej odporności na ścieranie podłóg drewnianych sportowych	m	289,00	0,00	0,00
30	KNR 4-01w 1210/10 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	2,74	0,00	0,00
31	KNR 4-01w 0109/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	18,27	0,00	0,00
32	KNR 4-01w 0109/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	18,27	0,00	0,00
33	KNR 4-01w 0106/04 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	18,270	0,00	0,00
34	Kalkulacja indywidualna analogia - montaż kompletnego zestawu do koszykówki wraz z tablicą i obreczą	szt	2,00	0,00	0,00
35	Kalkulacja indywidualna analogia - montaż siatek ochronnych na oknach wraz z rusztowaniem kolumnowym (z demontażu)	m2	83,400	0,00	0,00
36	Kalkulacja indywidualna analogia - montaż drabinek sportowych drewnianych do ćwiczeń o wymiarach 90 x 300 cm	szt	13,000	0,00	0,00
37	Kalkulacja indywidualna analogia - montaż dwóch bramek do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2x3m) z łukami składanymi , mocowane do posadzki na talerzykach , demontowalne	para	1,00	0,00	0,00
38	KNR 2-02w 1610/08 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10m	m2	198,870	0,00	0,00
39	Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowania	m-g	65,000	0,00	0,00
		Razem			0,00
		Podatek VAT 22%			0,00
		Ogółem kosztorys			0,00

Gimnazium nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Wartość	%	J.O.	Ilość	Wskaźnik
			I- Roboty rozbiórkowe	0,00				
			II - Roboty budowlano-montażowe	0,00				
			Razem	0,00	100,0			
			Podatek VAT 22%	0,00				
			Ogółem kosztorys	0,00				

Gimnazium nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
			I- Roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II - Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek VAT 22%							
			Ogółem kosztorys							

Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Lp	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1		Betoniarze gr.II	r-g	33,595		
2		Malarze gr.II	r-g	32,524		
3		Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	66,000		
4		Posadzkarze gr.II	r-g	117,333		
5		Robotnicy gr.I	r-g	221,926		
6		Robotnicy	r-g	1 876,019		
7		Spawacze gr.II	r-g	42,394		
			Razem	2 389,790		0,00

Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Lp	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość	Kz	Wartość Kz
Zestawienie zbiorcze								
1	2600204-060	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,062	0,00	0,00	0%	0,00
2		Belka mocująca drabinki gimnastyczne	szt	104,000	0,00	0,00	0%	0,00
3	1050199-066	Benzyna do lakierów	dm3	8,683	0,00	0,00	0%	0,00
4	1800101-020	Cegła budowlana pełna	szt	24,000	0,00	0,00	0%	0,00
5		Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	659,776	0,00	0,00	0%	0,00
6		Cement portlandzki 35	kg	392,792	0,00	0,00	0%	0,00
7	2600618-060	Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm	m3	0,010	0,00	0,00	0%	0,00
8		Deski iglaste strugane 1-stronnie nasyczone kl.II 19-25mm	m3	0,504	0,00	0,00	0%	0,00
9	2630822-050	Deszczulki posadzkowe lite dąb i jesion na własne pióro	m2	206,825	0,00	0,00	0%	0,00
10		Drabinki drewniane sportowe pojedyncze przyściennie o wymiarach 90x300	szt	13,000	0,00	0,00	0%	0,00
11		Drut stalowy d=3mm	kg	1,790	0,00	0,00	0%	0,00
12		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	105,878	0,00	0,00	0%	0,00
13		Farba o wysokiej odporności ścierania do podłóg sportowych drewnianych	dm3	72,250	0,00	0,00	0%	0,00
14		Farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna	dm3	11,369	0,00	0,00	0%	0,00
15	1511101-066	Farba olejna do gruntowania	dm3	18,519	0,00	0,00	0%	0,00
16		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	17,613	0,00	0,00	0%	0,00
17		Gips budowlany szpachlowy	kg	138,798	0,00	0,00	0%	0,00
18		Gips budowlany	kg	0,408	0,00	0,00	0%	0,00
19	1330499-033	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,935	0,00	0,00	0%	0,00
20	1330599-033	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	187,142	0,00	0,00	0%	0,00
21	1340399-033	Haki do muru	kg	2,386	0,00	0,00	0%	0,00
22		Klej do parkietów sportowych	kg	397,740	0,00	0,00	0%	0,00
23		Kratki wentylacyjne- nawietrzaki wymiar 15 x 30cm	szt	12,000	0,00	0,00	0%	0,00
24		Lakier chemoutwardzalny na drewno o wysokiej odporności na ścieranie	dm3	69,605	0,00	0,00	0%	0,00
25		Lakier do drewna	dm3	0,378	0,00	0,00	0%	0,00
26		Legar heblowany 100*50mm	mb	1 042,545	0,00	0,00	0%	0,00
27		Listwy z drewna liściastego	m	208,814	0,00	0,00	0%	0,00
28		Narożniki ochronne "Wema"	szt	3,806	0,00	0,00	0%	0,00
29		Papier ścierny drobnoziarnisty		5,966	0,00	0,00	0%	0,00
30		Papier ścierny gruboziarnisty	m2	9,944	0,00	0,00	0%	0,00
31	3920000-116	Papier ścierny	ark	118,303	0,00	0,00	0%	0,00
32		Para -bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3m) z łukami składanymi , mocowane do posadzki na talerzykach, dmontowalne	para	1,000	0,00	0,00	0%	0,00
33		Piasek do zapraw	m3	4,488	0,00	0,00	0%	0,00
34	2200852-020	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	203,770	0,00	0,00	0%	0,00
35		Płyty pomostowe długie	m2	1,273	0,00	0,00	0%	0,00
36		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,040	0,00	0,00	0%	0,00
37		podkładka sprężysta	szt	2 482,250	0,00	0,00	0%	0,00
38		Pokost	dm3	18,365	0,00	0,00	0%	0,00
39		Rozcieńczalnik	dm3	4,629	0,00	0,00	0%	0,00
40		Sklejka iglasta wodoodporna gr.24mm	m2	218,757	0,00	0,00	0%	0,00
41		Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	52,750	0,00	0,00	0%	0,00
42		Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno w wysokiej odporności na ścieranie	dm3	7,159	0,00	0,00	0%	0,00
43		Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,647	0,00	0,00	0%	0,00
44		Woda przemysłowa z rurociągu	m3	0,850	0,00	0,00	0%	0,00
45		Wpornik montażowy drabinki do belki	szt	26,000	0,00	0,00	0%	0,00
46		Wspornik montażowy drabinki do ściany L=300 mm	szt	104,000	0,00	0,00	0%	0,00
47		Zaprawa	m3	0,249	0,00	0,00	0%	0,00
48		Zestaw do koszykówki - tablica 105 x 180 cm , obręcz popularna z siateczką , podstawa z regulowaną wysokością	kpl.	2,000	0,00	0,00	0%	0,00
Razem						0,00		0,00
I- Roboty rozbiórkowe								
Razem						0,00		0,00
II - Roboty budowlano-montażowe								
1	2600204-060	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,062	0,00	0,00	0%	0,00
2		Belka mocująca drabinki gimnastyczne	szt	104,000	0,00	0,00	0%	0,00

Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Lp	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość	Kz	Wartość Kz
3	1050199-066	Benzyna do lakierów	dm3	8,683	0,00	0,00	0%	0,00
4	1800101-020	Cegła budowlana pełna	szt	24,000	0,00	0,00	0%	0,00
5		Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	659,776	0,00	0,00	0%	0,00
6		Cement portlandzki 35	kg	392,792	0,00	0,00	0%	0,00
7	2600618-060	Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm	m3	0,010	0,00	0,00	0%	0,00
8		Deski iglaste strugane 1-stronnie nasyczone kl.II 19-25mm	m3	0,504	0,00	0,00	0%	0,00
9	2630822-050	Deszczulki posadzkowe lite dąb i jesion na własne pióro	m2	206,825	0,00	0,00	0%	0,00
10		Drabinki drewniane sportowe pojedyncze przyścienne o wymiarach 90x300	szt	13,000	0,00	0,00	0%	0,00
11		Drut stalowy d=3mm	kg	1,790	0,00	0,00	0%	0,00
12		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	105,878	0,00	0,00	0%	0,00
13		Farba o wysokiej odporności ścierania do podłóg sportowych drewnianych	dm3	72,250	0,00	0,00	0%	0,00
14		Farba olejna do gruntowania przeciwrzewna	dm3	11,369	0,00	0,00	0%	0,00
15	1511101-066	Farba olejna do gruntowania	dm3	18,519	0,00	0,00	0%	0,00
16		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	17,613	0,00	0,00	0%	0,00
17		Gips budowlany szpachlowy	kg	138,798	0,00	0,00	0%	0,00
18		Gips budowlany	kg	0,408	0,00	0,00	0%	0,00
19	1330499-033	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,935	0,00	0,00	0%	0,00
20	1330599-033	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	187,142	0,00	0,00	0%	0,00
21	1340399-033	Haki do muru	kg	2,386	0,00	0,00	0%	0,00
22		Klej do parkietów sportowych	kg	397,740	0,00	0,00	0%	0,00
23		Kratki wentylacyjne- nawietrzaki wymiar 15 x 30cm	szt	12,000	0,00	0,00	0%	0,00
24		Lakier chemoutwardzalny na drewno o wysokiej odporności na ścieranie	dm3	69,605	0,00	0,00	0%	0,00
25		Lakier do drewna	dm3	0,378	0,00	0,00	0%	0,00
26		Legar heblowany 100*50mm	mb	1 042,545	0,00	0,00	0%	0,00
27		Listwy z drewna liściastego	m	208,814	0,00	0,00	0%	0,00
28		Narożniki ochronne "Wema"	szt	3,806	0,00	0,00	0%	0,00
29		Papier ścierny drobnoziarnisty		5,966	0,00	0,00	0%	0,00
30		Papier ścierny gruboziarnisty	m2	9,944	0,00	0,00	0%	0,00
31	3920000-116	Papier ścierny	ark	118,303	0,00	0,00	0%	0,00
32		Para -bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3m) z łukami składanymi , mocowane do posadzki na talerzykach, dmontowalne	para	1,000	0,00	0,00	0%	0,00
33		Piasek do zapraw	m3	4,488	0,00	0,00	0%	0,00
34	2200852-020	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	203,770	0,00	0,00	0%	0,00
35		Płyty pomostowe długie	m2	1,273	0,00	0,00	0%	0,00
36		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,040	0,00	0,00	0%	0,00
37		podkładka sprężysta	szt	2 482,250	0,00	0,00	0%	0,00
38		Pokost	dm3	18,365	0,00	0,00	0%	0,00
39		Rozcieńczalnik	dm3	4,629	0,00	0,00	0%	0,00
40		Sklejka iglasta wodoodporna gr.24mm	m2	218,757	0,00	0,00	0%	0,00
41		Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	52,750	0,00	0,00	0%	0,00
42		Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno w wysokiej odporności na ścieranie	dm3	7,159	0,00	0,00	0%	0,00
43		Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,647	0,00	0,00	0%	0,00
44		Woda przemysłowa z rurociągu	m3	0,850	0,00	0,00	0%	0,00
45		Wpornik montażowy drabinki do belki	szt	26,000	0,00	0,00	0%	0,00
46		Wspornik montażowy drabinki do ściany L=300 mm	szt	104,000	0,00	0,00	0%	0,00
47		Zaprawa	m3	0,249	0,00	0,00	0%	0,00
48		Zestaw do koszykówki - tablica 105 x 180 cm , obręcz popularna z siateczką , podstawa z regulowaną wysokością	kpl.	2,000	0,00	0,00	0%	0,00
		Razem				0,00		0,00

Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Lp	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	43211	Betoniarka 150dm3	m-g	6,344	0,00	0,00
2	39116	Ciągnik kołowy 37-50KM	m-g	0,077	0,00	0,00
3	39116	Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW)	m-g	0,308	0,00	0,00
4	39611	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	0,385	0,00	0,00
5		Rusztowanie warszawskie wielokolumnowe 8-10m 100m2 pow.ruszt.	m-g	110,500	0,00	0,00
6		Rusztowanie warszawskie wielokolumnowe	m-g	18,216	0,00	0,00
7	39521	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	21,924	0,00	0,00
8	74510	Szlifierka do parkietu	m-g	3,381	0,00	0,00
9		Wyciąg	m-g	11,086	0,00	0,00
			Razem	172,222		0,00

Gimnazium nr 1 w Kołobrzegu - roboty remontowo - budowlane w sali gimnastycznej z wymianą parkietu

Ogólna charakterystyka obiektu i rodzaj robót