

URZĄD MIASTA
KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ KOMUNALNY
REFERAT DROGOWY

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Nawierzchnia z płyt drogowych PROZBET			
1.001 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 głębokość wykopu 20 cm $(2*4*2,00*1,50+2*1,50*96)*0,20 = 62,4$	62,400		m3
1.002 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t, dalsze 4,00 km R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 62,40 = 62,4	62,400	8,00	m3
1.003 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, wykonanie podsypki piaskowej $2*4*2,00*1,50+2*1,50*96+12,00 = 324,0$	324,000		m2
1.004 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni ponad 3,0·m2, płyty o wymiarach 3,00x1,50x0,15 metra 312,00 = 312,0	312,000		m2
1.005 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm, w miejscu zmiany kierunku drogi oraz wiazów urządzeń podziemnych, beton B-15 12,00 = 12,0	12,000		m2
1.006 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5·cm, beton B-15 12,00 = 12,0	12,000		m2