

## Przedmiar

Obiekt	BOISKO WIELOFUNKCYJE
Branża	OGÓLNOBUDOWLANA
Lokalizacja	PLAC MUZYKÓW W OBRĘBIE ULIC WIENIAWSKIEGO I NOSKOWSKIEGO W KOŁOBRZEGU NR EWID. DZIAŁEK 1018, 1016/2 OBR. 9
Inwestor	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Biuro kosztorysowe	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP

## Przedmiar

## BOISKO WIELOFUNKCYJE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		01.01.02	<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE</b>		
		01.02.01	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
1	KNR 2-01 126-1 -	02.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr. warstwy do 15 cm	m2	650
2	KNR 2-01 126-2 -	02.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm R=4.5 S=4.5	m2	650
3	KNR 2-01 240-2 -	01.02.02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km lub na odkład - ładowarki kołowe o poj.łyżki 2.50 m3, kat.gruntu III	m3	228
4	KNR 2-01 214-4 -	01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV S=18	m3	228
			<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA POD BOISKO STWiORB POZ. 01.03.01</b>		
5	KNR 2-31 103-4 -	01.03.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	660
6	KNR 2-02 607-1 -	01.03.01	Warstwa odcinająca z geowłókniny seperacyjno - filtracyjnej 200g/m2	m2	600
7	KNR 2-31 104-7 -	02.03.02	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	600
8	KNR 2-31 104-8 -	02.03.02	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm R=10 M=10 S=10	m2	600
9	KNR 2-23 110-1 [R=0,955] -	02.03.02	Transport samochodowy materiałów - podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna gr.15 cm R=0.955	m2	600
10	KNR 2-23 110-2 [R=0,955] -	02.03.02	Transport samochodowy materiałów - podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości R=-4.775 M=-5 S=-5	m2	600
11	KNR 2-23 110-3 [R=0,955] -	02.03.02	Transport samochodowy materiałów - podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna gr.5 cm R=0.955	m2	600
12	KNR 2-31 110-1 -	02.05.01	Warstwa konstrukcyjna nawierzchni poliuretanowej - mieszanka granulatu, kruszywa z lepiszczem poliuretanowym 35 mm R=0.88 M=0.88 S=0.88	m2	600
13	1-1 -	02.05.01	Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM - gładkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, górna z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm	m2	600
		03.03.00	<b>STOPY FUNDAMENTOWE DO MONTAŻU BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ, SŁUPÓW DO KOSZA I SIATKÓWKI</b>		
14	KNR 2-23 309-4 [R=0,955] -	03.04.00	Osadzenie elementów stalowych - tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej i siatkówki R=0.955	szt	14
		03.03.00	<b>WYPOSAŻENIE DO PIŁKI NOŻNEJ</b>		
15	KNR 2-23 310-7 [R=0,955] -	03.04.00	Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja bramek do piłki nożnej R=0.955	szt	2
		03.03.00	<b>WYPOSAŻENIE DO KOSZYKÓWKI</b>		
16	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] -	03.04.00	Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja stojaków metalowych do koszykówki R=0.955	szt	2