

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowe		
1	Element		
1.1	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych - rozbiórka		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1,50*230,00	345,000000	
	RAZEM:	345,000000	m2 345,000
1.2	Wykopy liniowe o szerokości 0,20 m, głębokość 0,40m, kategoria gruntu III		
	Wyliczenie ilości robót:		
	0,20*0,40*230,00	18,400000	
	RAZEM:	18,400000	m3 18,40
1.3	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe		
	Wyliczenie ilości robót:		
	0,40*230,00	92,000000	
	RAZEM:	92,000000	m2 92,000
1.4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14-mm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	320,00*(4*1,208+0,50)*0,001	1,706240	
	RAZEM:	1,706240	t 1,706
1.5	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste		
	Wyliczenie ilości robót:		
	0,80*0,20*230,00	36,800000	
	RAZEM:	36,800000	m3 36,80
1.6	Wiercenie otworów w istniejącym cokole betonowym celem osadzenia słupków ogrodzeniowych lub inny sposób mocowania słupków ogrodzeniowych na istniejącym cokole betonowym.		
	Wyliczenie ilości robót:		
	90	90,000000	
	RAZEM:	90,000000	szt 90,000
1.7	Ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokości około 180 cm z czterema przetłoczeniami usztywniającymi i rozstawie słupków około 250cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	230,00	230,000000	
	RAZEM:	230,000000	m 230,000
1.8	Transport mieszanki betonowej samochodami samowładowymi z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5-km (nawierzchnia utwardzona lub gruntowa), samochód do 5-t ładowany z betoniarki przeciwbieżnej 1000-dm3		
	Wyliczenie ilości robót:		
	36,80	36,800000	
	RAZEM:	36,800000	m3 36,80
1.9	Nakłady uzupełniające za transport mieszanki betonowej samochodem samowładowym z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5-km ponad 0,5-km, samochód do 5-t, drogi o nawierzchni utwardzonej, dlasze 4,5 km		
	Wyliczenie ilości robót:		
	36,80*9	331,200000	
	RAZEM:	331,200000	m3 331,20
1.10	Oznakowanie prowadzonych prac w pasie drogowym, wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzeniem u zarządzającego ruchem		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1	1,000000	
	RAZEM:	1,000000	kpl 1