

Przedmiar

Remont nawierzchni na terenach podwórek : Piastowska 1-4, Kaliska-BogusławaX, Lipowa- targowisko oraz chodnik przy szkole podstawowej nr 5

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Szkoła podstawowa nr 5			
1	KNR 2-31 0102/05 Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	189,000
2	KNR 2-31 0102/06 Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 10cm	m2	189,000
3	KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	28,350
4	KNR 4-01 0108/08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 5 km	m3	28,350
5	KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	189,000
6	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	252,000
7	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	5,670
8	KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	252,000
9	KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	189,000
10	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	189,000
Piastowska 1-4			
11	KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	104,300
12	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	76,000
13	KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	33,500
14	KNR 2-31 0811/04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	293,500
15	KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	51,617
16	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	51,617
17	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - 4 km	m3	51,617
18	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	403,350
19	KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	40,255
20	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	403,350
21	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	64,200
22	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	3,852
23	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	64,200
24	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	40,200
25	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod obrzeża	m3	0,905
26	KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	40,200
27	KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie		

Przedmiar

Remont nawierzchni na terenach podwórek : Piastowska 1-4, Kaliska-BogusławaX, Lipowa- targowisko oraz chodnik przy szkole podstawowej nr 5

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	403,350
28	KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	293,500
29	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej	m2	293,500
30	KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	109,850
31	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej	m2	109,850
32	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,000
33	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	2,000
Lipowa - targowisko			
34	KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	39,820
35	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	87,900
36	KNR 2-31 0811/04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	90,000
37	KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	6,760
38	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	6,760
39	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1 km odległości - 4 km	m3	6,760
40	KNR 2-31 0102/05 Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	79,320
41	KNR 2-31 0102/06 Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 10cm	m2	79,320
42	KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	11,898
43	KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	129,820
44	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	87,900
45	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	4,100
46	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	5,366
47	KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	4,100
48	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	87,900
49	KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie	m2	79,320
50	KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	129,820
51	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	26,150
52	KNR 2-31 1105/02 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	90,000
53	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej	m2	39,820
54	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypance cementowo-piaskowej		

Przedmiar

Remont nawierzchni na terenach podwórek : Piastowska 1-4, Kaliska-BogusławaX, Lipowa- targowisko oraz chodnik przy szkole podstawowej nr 5

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	523,255
55	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych	szt	2,000
	Droga wewnętrzna Kaliska -Bogusława X - część gminy		
56	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	112,050
57	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	5,042
58	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - 4 km	m3	5,040
59	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	112,050
60	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	6,723
61	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	37,200
62	KNR 2-31 0403/05 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	67,850
63	KNR 2-31 1004/02 Oczyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki	m2	418,525
64	KNR 2-31 0109/03 Miejscowe uzupełnienie nawierzchni betonowej (podbudowa)	m2	83,600
65	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	418,530
66	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	418,530
67	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy - 3 cm	m2	418,530
68	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych	szt	1,000
69	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wiazów kanałowych	szt	1,000
70	KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	1,000
	Droga wewnętrzna Kaliska -Bogusława X - część spółdzielni		
71	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	64,350
72	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	2,896
73	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - 4 km	m3	2,896
74	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	64,350
75	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	3,861
76	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	64,350
77	KNR 2-31 1004/02 Oczyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki	m2	66,975
78	KNR 2-31 0109/03 Miejscowe uzupełnienie nawierzchni betonowej (podbudowa)	m2	13,400
79	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	66,980
80	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	66,980

Przedmiar

Remont nawierzchni na terenach podwórek : Piastowska 1-4, Kaliska-BogusławaX, Lipowa- targowisko oraz chodnik przy szkole podstawowej nr 5

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
81	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy - 3 cm	m2	66,980