



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 10 listopada 202r.

BZ.271.34.2020.II

Wg rozdzielnika

Dotyczy: pytań do przetargu na „Wykonanie i montaż ławek oraz koszy na odpady na Skwerze Miast Partnerskich w Kołobrzegu”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843 tj. z póź. zm) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zestaw pytań z dnia 09.11.2020r i odpowiedzi :

Pyt. Nr 1. *Czy konstrukcja ławek może być wykonana ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo czy ze stali kwasoodpornej - niemalowanej? W opisie i na rysunkach są rozbieżne informacje.*

Ad. 1. Konstrukcja ławek ze stali czarnej lakierowanej proszkowo (kolor czarny). Tylko kosze mają wymaganą stal kwasoodporną.

Pyt. Nr 2. *Czy Zamawiający dopuszcza użycia drewna egzotycznego do wykończenia ławek i koszy o przekroju min. 30x40 mm? Przy zastosowaniu drewna krajowego gwarancja na 60 m-cy jest praktycznie niemożliwa.*

Ad. 2 Tak. Drewno egzotyczne jest dopuszczane. Wskazano min. przekrój. Każdy większy spełnia warunek.

Pyt. Nr 3. *Czy Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie konstrukcyjne ławek modułowych: wykonanie elementów ławki modułowej w formie schodków a nie płynnych przejść między różnymi wysokościami i głębokościami?*

Ad. 3. Nie dopuszczamy. Segmenty ławek mogą być łamane, lecz nie w formie schodkowej.

Pyt.nr 4. *Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zakończenia ławek z lakierowanej stali zamiast betonu architektonicznego?*

Ad. 4. Nie dopuszczamy.

Pyt. Nr 5. *Czy Zamawiający dopuszcza przerwy pomiędzy poszczególnymi modułami ławek (ławki proste ustawione na okręgu)?*

Ad. 5. Nie dopuszczamy.

Pyt. Nr 6. *Gdzie Zamawiający przewiduje ustawienie koszy przy ławkach modułowych i ile. Czy kosze umiejscowione będą obok ławek łukowych czy w alejkach obok ławek prostych (kwestia finalnej długości ławek łukowych)?*

Ad. 6. Kosze mają być ustawione przy każdym segmencie ławek-promieniowych po obu jego stronach. Będą ustawiane przy ściankach zewnętrznych segmentów (z lewej i prawej ich

strony = 4 x 2 =8 szt). Pozostałe dwa kosze mają być ustawione przy ławkach prostych ustawianych przy alejkach (chodnikach)

Pyt. Nr 7. Proszę o podanie jaki jest przekrój nawierzchni pod ławkami i koszami aby można było odpowiednio dobrać sposób montażu elementów.

Ad. 7. Przy alejkach kosze i ławki muszą być ustawione poza chodnikiem - tj. na "obecnej części trawiastej" . Zgodnie z informacją w Części III SIWZ należy przygotować wypoziomowaną powierzchnię (podbudowę betonową) i ustawić na nich ławki. Ławki mają być wolnostojące na ławie betonowej.

Przy segmentach modułowych (wolnostojących) możliwe będzie wykorzystanie części istniejącej nawierzchni placu z kostki polbrukowej - jednak również tu zgodnie z opisem należy przygotować docelowe miejsce posadowienia utwardzając je po zarysie modułów..

Pyt. Nr 8. Prosimy o wydłużenie czasu na projekt ławek do 14 dni od podpisania umowy.

Ad. 8. Nie zmieniamy terminu wykonania projektu ławek. Pozostaje **7 dni roboczych** od dnia zawarcia umowy (patrz rozdz. XIV w cz. I SIWZ).

Pyt. Nr 9. Jednocześnie z uwagi na skomplikowany proces wyceny wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 18.11.2020 r.

Ad. 9 . Termin składania ofert : **13.11.2020** wskazany w SIWZ pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARSTWA WODNYMI

Aleksandra Koźmińska-Klein