



## Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urzad@um.kolobrzeg.pl](mailto:urzad@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

Kołobrzeg dnia 18 kwietnia.2016 r.

**I.7013.14.2014.IV**

**Dotyczy:** Przetargu na „Przebudowę dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu”

### Pytania i odpowiedzi II

Urząd Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164.)* udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### Pytanie nr 1



W związku z przygotowaniem oferty przetargowej do w/w postępowania prosimy o zamieszczenie schematów słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych, ponieważ rozpiętość cenowa jest duża a w dokumentacji dołączonej do przetargu nie ma jasno określonego jakiego kształtu mają być np. słupy.

#### Odpowiedź nr 1

Oprawy oświetleniowe powinny spełniać parametry: oprawy LED o konstrukcji zamkniętej, temperatura otoczenia -40° do +50°, stopień ochrony P65, klasa energetyczna A, temp. barwowa 4000-4500K, strumień świetlny: 2500lm; skuteczność świetlna 89lm/W, wskaźnik oddawania barwy 70, korpus aluminiowy – IK10, klosz – IK 08.

Należy przewidzieć 5m słupy aluminiowe anodowane, szczotkowane o przekroju okrągłym. Słupy powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oświetleniowych oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej.

Poniżej zamieszczono przykładowe wzory opraw.



**Pytanie nr 2.**

Czy wykonawca ma wliczyć w koszty wykonania zadania odtworzenie nawierzchni po wykonanych przyłączach wod.-kan. - SIWZ jasno tego nie określa.

**Odpowiedź nr 2**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy przewidzieć „*odtworzenie nawierzchni (ul. Arciszewskiego) rozebranej dla potrzeb budowy przyłączy wod.-kan.*” Zamawiający informuje, że w/w prace prowadzone będą tylko dla potrzeb wykonania studni S3 oraz odcinka kanalizacji (w ul. Arciszewskiego) pomiędzy S3 a S4 a ponadto węzła W3 i odcinka pomiędzy W3 a W4. Należy również przewidzieć odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w przypadku jego uszkodzenia.

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę płytek betonowych o wym. 30x30x8 na 30x30x6 oraz 30x20x8 na 30x20x6cm.

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany grubości płytek z 8 cm na 6 cm

**Pytanie nr 4**

Proszę o uszeregowanie ważności dokumentów do SIWZ, na podstawie których Wykonawca ma dokonać prawidłowej wyceny. W STWIOR nawierzchnia ścieralną jest kostka betonowa brukowa natomiast w Projekcie technicznym są płytki chodnikowe - Prosimy się do tego ustosunkować.

**Odpowiedź nr 4**

Projekt techniczny ma znaczenie priorytetowe. Nawierzchnia ciągu pieszego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ma być wykonana z płytek o nawierzchni szlachetnej.

Z poważaniem:

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI

*Janusz Strucki*  
mgr inż. Janusz Strucki

2016-04-18