

Podwórkó Unii Lubelskiej 18-22 - Katedralna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Prace rozbiórkowe</b>				
1	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,800
2	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	96,310
3	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	60,400
4	KNR 2-31 1509/05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	14,218
5	KNR 2-31 1511/01	Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 na transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km ( kolejne 2,5 km)	t	14,220
<b>Roboty ziemne</b>				
6	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	85,173
7	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - 3 km	m3	85,173
8	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	524,616
<b>Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych</b>				
9	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	84,660
10	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	195,210
11	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,080
12	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	47,820
13	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	36,840
14	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	195,210
<b>Nawierzchnie</b>				
15	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	524,620
16	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 40 % kostka czarna	m2	395,000
17	KNR 2-31 0106/01	Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie	m2	129,620
18	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	129,616
19	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy - 2 cm	m2	-129,620
20	KNR 2-31 0309/05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych 60*40 cm o grubości 10cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	129,620
<b>Trawnik i regulacja wysokościowa</b>				
21	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III		

Podwórko Unii Lubelskiej 18-22 - Katedralna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	136,500
22	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	2,000
23	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	1,000
		<b>Dokumentacja geodezyjna powykonawcza</b>		
24	kalk indywid	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000

Podwórko Walki Młodych 27-29

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Prace rozbiórkowe</b>				
1	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	48,050
2	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	81,860
3	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	41,200
4	KNR 2-31 0811/04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	8,300
5	KNR 2-31 0801/01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	5,625
6	KNR 2-31 0801/02	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości - 15 cm podest	m2	2,115
7	KNR 2-31 1509/05	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	12,680
8	KNR 2-31 1511/01	Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 na transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km ( kolejne 2,5 km)	t	12,680
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,161
10	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 2 km	m3	1,160
<b>Roboty ziemne</b>				
11	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	95,780
12	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	95,780
13	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	9,580
14	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 2 km	m3	9,580
<b>Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych</b>				
15	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	48,050
16	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	41,200
17	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	2,883
18	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	48,050
19	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	41,200
<b>Nawierzchnie</b>				
20	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	95,780
21	KNR 2-31 0106/01	Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie	m2	10,415

Podwórko Walki Młodych 27-29

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej - 30 % kostka kolor	m2	95,780
<b>Trawnik i regulacja wysokościowa</b>				
23	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	21,000
<b>Dokumentacja geodezyjna powykonawcza</b>				
24	kalk indywid	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000