

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekt BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA "KALMAR"

Budowa KOŁOBRZEG, UL. SOLNA 1 DZ. NR 116/2 I 179 PRZY UL. SOLNEJ W KOŁOBRZEGU W
OBRĘBIE TERENU 6ZP

Inwestor GMINA MIASTO KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 KOŁOBRZEG

KOSZALIN KWIECIEŃ 2009

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA "KALMAR"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.0 Powierzchnie utwardzone		
			1.1 Roboty przygotowawcze i korytowanie		
		D-01.02.01; D-01.01.01	1.1.1 Karczowanie drzew i krzewów i ściągnięcie humusu		
1	KNR 2-01 0102/01	D-01.02.01	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm	szt	5,000
2	KNR 2-01 0126/01	D-01.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	4.191,000
		D-04.01.01	1.1.2 Korytowanie		
3	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	4.946,000
4	KNR 2-31 0101/02		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm Krotność = 3	m2	1.459,000
		D-08.01.01	1.2 Krawężniki i podbudowy betonowe w obszarze cięższego ruchu		
			1.2.1 Krawężniki betonowe		
5	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	65,250
6	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	725,000
		D-08.03.01	1.2.2 Obrzeża betonowe		
7	KNR 2-31 0407/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	2.104,000
8	KNR 2-31 0403/03		Rynny skrzynkowe - analogia	m	77,900
		D-04.06.01b	1.2.3 Podbudowa betonowa		
9	KNR 2-31 0109/03		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	1.459,000
10	KNR 2-31 0109/04		Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm Krotność = 3	m2	1.459,000
		D-04.02.01; D-05.03.23a	1.3 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej na warstwie odsączającej		
11	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	1.530,000
12	KNR 2-31 0104/06	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2	1.530,000
13	KNR 2-31 0511/02	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1.530,000
		D-04.02.01; D-05.03.23a	1.4 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej na warstwie odsączającej		
14	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	1.025,000
15	KNR 2-31 0104/06	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2	1.025,000
16	KNR 2-31 0511/02	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1.025,000
		D-04.02.01; D-05.03.01	1.5 Nawierzchnie z kostki granitowej szarej na warstwie odsączającej		
17	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie		

BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA "KALMAR"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	361,000
18	KNR 2-31 0104/06	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2	361,000
19	KNR 2-31 0501/04	D-05.03.01	Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	361,000
		D-04.04.00	1.6 Nawierzchnia żwirowa		
20	KNR 2-31 0114/03		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.119,000
21	KNR 2-31 0114/04		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 7	m2	1.119,000
22	KNR 2-31 0202/09		Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.119,000
		D-04.02.01; D-05.03.23a	1.7 Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych na warstwie odsączającej		
23	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	911,000
24	KNR 2-31 0104/06	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2	911,000
25	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki typu AŻUR - analogia	m2	911,000
			2.0 Zielen		
26	KNR 2-02 1216/04		Kraty pod drzewa	szt	12,000
27	KNR 2-21 0101/01		Zebrańie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	20,000
28	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	20,000
29			Humusowanie skosów przy chodniakch		
29.1	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm	m2	1.200,000
29.2	KNR 2-01 0510/02		Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde dalsze 5cm humusu (ponad 5cm) Krotność = 2	m2	1.200,000
30	KNR 2-01 0505/04		Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	8.509,000
31	KNR 2-21 0210/01		Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,851
32	KNR 2-21 0401/05		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	8.509,000
33	KNR 2-21 0320/04		Przesadzenie drzew i krzewów starszych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m z zaprawą dołów - analogia	szt	16,000
34	KNR 2-21 0323/04		Przesadzenie krzewów na terenie płaskim - analogia	szt	71,000

BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA "KALMAR"

Nr	Opis robót
1.0	Powierzchnie utwardzone
1.1	Roboty przygotowawcze i korytowanie
1.1.1	Karczowanie drzew i krzewów i ściągnięcie humusu Nr ST: D-01.02.01; D-01.01.01
1.1.2	Korytowanie Nr ST: D-04.01.01
1.2	Krawężniki i podbudowy betonowe w obszarze cięższego ruchu
1.2.1	Krawężniki betonowe Nr ST: D-08.01.01
1.2.2	Obrzeża betonowe Nr ST: D-08.03.01
1.2.3	Podbudowa betonowa Nr ST: D-04.06.01b
1.3	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej na warstwie odsączającej Nr ST: D-04.02.01; D-05.03.23a
1.4	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej na warstwie odsączającej Nr ST: D-04.02.01; D-05.03.23a
1.5	Nawierzchnie z kostki granitowej szarej na warstwie odsączającej Nr ST: D-04.02.01; D-05.03.01
1.6	Nawierzchnia żwirowa Nr ST: D-04.04.00
1.7	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych na warstwie odsączającej Nr ST: D-04.02.01; D-05.03.23a
2.0	Zieleń