
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-sala zabaw,szatnia,bawialnia,sypialnia,brodownik,filtr,szatnia hol

Budowa Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18 Żłobek "Krasnal"

Poziom cen Sekocenbud IV kwartał 2008

Koszty zakupu

Kołobrzeg

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-sala zabaw,szatnia,bawialnia,sypialnia,brodownik,filtr,szatnia hol

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty elektryczne Pomieszczenia parteru grupy II-sala zabaw,szatnia,bawialnia,sypialnia,brodownik,filtr,szatnia hol		
1		Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 2,5mm ²	m	19,800
2		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu betonowym	szt	7,000
3		Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm ² od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	7,000
4		Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykręcanych w podłożu betonowym	szt	28,000
5		Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 2,5mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz	9,000
6		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2,000
7		Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	2,000

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-sala zabaw,szatnia,bawialnia,sypialnia,brodownik,filtr,szatnia hol

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Roboty elektryczne Pomieszczenia parteru grupy II-sala zabaw,szatnia,bawialnia,sypialnia,brodownik,filtr,szatnia hol							
1	Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 2,5mm ² 19,8 m							
	Robocizna Elektromonterzy gr.III	r-g	0,021	0,416				
	Materiały Przewód izolowany jednożyłowy	m	1,04	20,592				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
2	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu betonowym 7 szt							
	Robocizna Elektromonterzy gr.II	r-g	0,9765	6,836				
	Materiały Gniazda do 16A	szt	1,02	7,140				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
3	Odlączenie przewodów o przekroju do 2,5mm ² od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych 7 kpl							
	Robocizna Elektromonterzy gr.II	r-g	0,1155	0,808				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
4	Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykręcanych w podłożu betonowym 28 szt							
	Robocizna Elektromonterzy gr.II	r-g	0,82	22,960				
	Materiały Oprawy porcelanowe hermetyczne	szt	1,02	28,560				
	Żarówki	szt	1,04	29,120				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
5	Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 2,5mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 9 podłącz							
	Robocizna Elektromonterzy gr.III	r-g	0,0158	0,142				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
6	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 2 pomiar							
	Robocizna Elektromonterzy gr.III	r-g	0,65	1,300				
	Elektromonterzy gr.IV	r-g	0,65	1,300				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
7	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie 2 pomiar							
	Robocizna Elektromonterzy gr.III	r-g	0,25	0,500				
	Elektromonterzy gr.IV	r-g	0,25	0,500				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Pomieszczenia parteru grupy II-sala zabaw,szatnia,bawialnia,sypialnia,brodownik,filtr,szatnia hol Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk							

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-sala zabaw,szatnia,bawialnia,sypialnia,brodownik,filtr,szatnia hol

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem Razem element							
	OGÓLEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk							
	Ogółem							

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-sala zabaw,szatnia,bawialnia,sypialnia,brodownik,filtr,szatnia hol

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	30,604		
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	2,358		
3	Elektromonterzy gr.IV	r-g	1,800		
		Razem	34,762		

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-sala zabaw,szatnia,bawialnia,sypialnia,brodownik,filtr,szatnia hol

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gniazda do 16A	szt	7,140		
2	Oprawy porcelanowe hermetyczne	szt	28,560		
3	Przewód izolowany jednożyłowy	m	20,592		
4	Żarówki	szt	29,120		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-sala zabaw,szatnia,bawialnia,sypialnia,brodownik,filtr,szatnia hol

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Razem	0,000		