
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski

Obiekt Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Budowa Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18 Żłobek "Krasnal"

Poziom cen Sekocenbud IV kwartał 2008

Koszty zakupu

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty budowlane Pomieszczenie parteru grupy II sala zabaw				
1		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 8,85*5,84	m2	51,684
		razem	m2	51,684
2		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2- sciany (8,85+5,83)*2*3,10-14,80	m2	76,216
		razem	m2	76,216
3		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2	51,600
4		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym-ściany 51,60	m2	51,600
		razem	m2	51,600
5		Boazerie płycinowe- wymiana parapetów okiennych z płyty meblowej 1,96	m2	1,960
		razem	m2	1,960
6		Okna balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnione, dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, dwudzielne o powierzchni do 2,5m2 3,04	m2	3,040
		razem	m2	3,040
7		Okna balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnione, dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, jednodzielne o powierzchni do 1,0m2- drzwi pełne PCV 3,74	m2	3,740
		razem	m2	3,740
8		Nadświetla - wymiana witryny drewnianej 3,13	m2	3,130
		razem	m2	3,130
9		Lakierowanie jednokrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1,0m2- scianka ażurowa -przegroda 17,08	m2	17,080
		razem	m2	17,080
10		Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w betonie przy użyciu sprzętu mechanicznego 11,70	m	11,700
		razem	m	11,700
11		Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych 8,64	m2	8,640
		razem	m2	8,640
12		Boazerie panelowe -wymiana obudowy grzejników z płyty meblowej z otworami meblowymi 4,906	m2	4,906
		razem	m2	4,906
13		Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 5x5cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2- obłożenie pręgu drzwi wejściowych 2,25*0,15	m	0,338
		razem	m	0,338
14		Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 16,60	m	16,600
		razem	m	16,600
15		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufit kolor biały 51,60	m2	51,600
		razem	m2	51,600
16		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- sciany w kolorze 76,22	m2	76,220
		razem	m2	76,220
17		Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 6,66	m2	6,660
		razem	m2	6,660
18		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	52,600
19		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	52,600
20		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 54,15	m2	54,150
		razem	m2	54,150
21		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW wykładzina obiektowa traket 54,15	m2	54,150

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	54,150
22		Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	54,150	
23		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone-cokoliki wyoblone	m	25,500	

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty budowlane Pomieszczenie parteru grupy II sala zabaw				
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	51,684		
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2- sciany	m2	76,216		
3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2	51,600		
4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym-ściany	m2	51,600		
5	Boazerie płycinowe- wymiana parapetów okiennych z płyty meblowej	m2	1,960		
6	Okna balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnione, dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, dwudzielne o powierzchni do 2,5m2	m2	3,040		
7	Okna balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnione, dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, jednodzielne o powierzchni do 1,0m2- drzwi pełne PCV	m2	3,740		
8	Nadświetla - wymiana witryny drewnianej	m2	3,130		
9	Lakierowanie jednokrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1,0m2- scianka ażurowa -przegroda	m2	17,080		
10	Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w betonie przy użyciu sprzętu mechanicznego	m	11,700		
11	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych	m2	8,640		
12	Boazerie panelowe -wymiana obudowy grzejników z płyty meblowej z otworami meblowymi	m2	4,906		
13	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 5x5cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2- obłożenie prpgu drzwi wejściowych	m	0,338		
14	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	16,600		
15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem-sufit kolor biały	m2	51,600		
16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem-ściany w kolorze	m2	76,220		
17	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	6,660		
18	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	52,600		
19	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	52,600		
20	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	54,150		
21	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW wykładzina obiektowa traket	m2	54,150		
22	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	54,150		
23	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone-cokoliki wyoblone	m	25,500		
	Razem				

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty budowlane Pomieszczenie parteru grupy II sala zabaw						
1 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,092				
Materiały						
Mydło techniczne (szare)	kg	0,022				
Wapno suchogaszzone	t	0,00088				
Piasek do zapraw	m3	0,001				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2- sciany 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,092				
Materiały						
Mydło techniczne (szare)	kg	0,022				
Wapno suchogaszzone	t	0,00088				
Piasek do zapraw	m3	0,001				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
3 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,378				
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00363				
Woda	m3	0,00236				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw	m-g	0,004				
Wyciąg	m-g	0,02				
Środek transportowy	m-g	0,0035				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym-ściany 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,336				
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00354				
Woda	m3	0,0023				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw	m-g	0,004				
Wyciąg	m-g	0,02				
Środek transportowy	m-g	0,0034				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
5 Boazerie płycinowe- wymiana parapetów okiennych z płyty meblowej 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	1,91				
Materiały						
Płyciny z desek	m2	1,03				
Materiały pomocnicze	%	15				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,11				
Środek transportowy	m-g	0,14				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
6 Okna balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnione, dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, dwudzielne o powierzchni do 2,5m2 1 m2						
Robocizna						
Murarze gr.II	r-g	1,07				
Stolarze gr.II	r-g	0,65				
Robotnicy gr.I	r-g	0,42				
Materiały						
Okna i drzwi balkonowe 1-ramowe zespolone wzmocnione	m2	1				
Dyble	szt	2,7				
Pianka poliuretanowa	kg	0,033				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,03				
Środek transportowy	m-g	0,04				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
7 Okna balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnione, dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, jednodzielne o powierzchni do 1,0m2- drzwi pełne PCV 1 m2						
Robocizna						
Murarze gr.II	r-g	1,85				
Stolarze gr.II	r-g	1,03				
Robotnicy gr.I	r-g	0,48				
Materiały						
Okna i drzwi balkonowe 1-ramowe zespolone wzmocnione	m2	1				
Dyble	szt	4				
Pianka poliuretanowa	kg	0,053				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,04				
Środek transportowy	m-g	0,05				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
8 Nadświetla - wymiana witryny drewnianej 1 m2						
Robocizna						
Murarze gr.II	r-g	0,74				
Stolarze gr.II	r-g	0,66				

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Robotnicy gr.I	r-g	0,29				
Materiały						
Naświetla	m2	1				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,02				
Środek transportowy	m-g	0,03				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
9 Lakierowanie jednokrotne stolarki drzewianej i szafek o powierzchni do 1,0m ² -ścianka ażurowa -przegroda 1 m ²						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,21				
Materiały						
Emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm3	0,082				
Benzyna do lakierów	dm3	0,014				
Materiały pomocnicze	%	3				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
10 Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w betonie przy użyciu sprzętu mechanicznego 1 m						
Robocizna						
Elektromonterzy gr.II	r-g	0,544				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
11 Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych 1 m ²						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,45				
Robotnicy gr.I	r-g	0,27				
Materiały						
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,227				
Benzyna do lakierów	dm3	0,045				
Papier ścierny	ark	0,56				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
12 Boazerie panelowe -wymiana obudowy grzejników z płyty meblowej z otworami meblowymi 1 m ²						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	2,54				
Materiały						
Panele boazeryjne	m2	1,03				
Materiały pomocnicze	%	15				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,11				
Środek transportowy	m-g	0,14				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
13 Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 5x5cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m ² - obłożenie prpgu drzwi wejściowych						
1 m						
Robocizna						
Posadzkarze gr.III	r-g	0,4763				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0085				
Materiały						
Płytki, terakota i kształtki	m2	0,103				
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	0,7217				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,002				
Środek transportowy	m-g	0,0029				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
14 Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm						
1 m						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,14				
Robotnicy gr.I	r-g	0,08				
Materiały						
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014				
Benzyna do lakierów	dm3	0,006				
Papier ścierny	ark	0,2				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
15 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufit kolor biały						
1 m ²						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,1083				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0673				
Materiały						
Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
16 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem- sciany w kolorze						
1 m ²						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,1083				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0673				
Materiały						
Farba emulsyjna Polinit- kolor	dm3	0,276				
Materiały pomocnicze	%	1,5				

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
17 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 1 m2						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,3				
Robotnicy gr.I	r-g	0,32				
Materiały						
Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075				
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081				
Papier ścierny	ark	0,49				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087				
Benzyna do lakierów	dm3	0,038				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
18 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,18				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
19 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,06				
Materiały						
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,002				
Środek transportowy	m-g	0,003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
20 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 1 m2						
Robocizna						
Posadzkarze gr.II	r-g	0,11				
Robotnicy gr.I	r-g	0,03				
Materiały						
Zaprawa samopoziomująca sucha CERESIT CN-72	kg	8,15				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,01				
Środek transportowy	m-g	0,01				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
21 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW wykładzina obiektowa traket 1 m2						
Robocizna						
Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0292				
Materiały						
Wykładzina z PCW	m2	1,09				
Klej winylowy Polacet	kg	0,9				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0057				
Środek transportowy	m-g	0,0041				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
22 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 1 m2						
Robocizna						
Posadzkarze gr.III	r-g	0,1261				
Materiały						
Pręty spawalnicze z PCW	kg	0,03				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
23 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone-cokoliki wyoblone 1 m						
Robocizna						
Posadzkarze gr.III	r-g	0,1619				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0022				
Materiały						
Listwy przypodłogowe z PCW	m	1,07				
Klej kauczukowy Butapren OBT-III	kg	0,04				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0002				
Środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Nr	Opis robót	Wartość
Roboty budowlane	Pomieszczenie parteru grupy II sala zabaw	
	Razem	

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	6,365		
2	Malarze gr.II	r-g	25,640		
3	Murarze gr.II	r-g	12,488		
4	Posadzkarze gr.II	r-g	5,957		
5	Posadzkarze gr.III	r-g	30,942		
6	Robotnicy gr.I	r-g	34,263		
7	Robotnicy	r-g	64,814		
8	Stolarze gr.II	r-g	7,894		
		Razem	188,362		

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do lakierów	dm3	0,981		
2	Dyble	szt	23,168		
3	Emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm3	1,401		
4	Farba emulsyjna Polinit- kolor	dm3	21,037		
5	Farba emulsyjna Polinit	dm3	14,242		
6	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,812		
7	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,717		
8	Gips budowlany szpachlowy	t	0,370		
9	Klej kauczukowy Butapren OBT-III	kg	1,020		
10	Klej winylowy Polacet	kg	48,735		
11	Listwy przypodłogowe z PCW	m	27,285		
12	Mydło techniczne (szare)	kg	2,814		
13	Naświetla	m2	3,130		
14	Okna i drzwi balkonowe 1-ramowe zespolone wzmocnione	m2	6,780		
15	Panele boazeryjne	m2	5,053		
16	Papier ścierny	ark	11,422		
17	Pianka poliuretanowa	kg	0,299		
18	Piasek do zapraw	m3	0,128		
19	Płyciny z desek	m2	2,019		
20	Płytki, terakota i kształtki	m2	0,035		
21	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	11,046		
22	Pręty spawalnicze z PCW	kg	1,624		
23	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,500		
24	Wapno suchogaszone	t	0,113		
25	Woda	m3	0,240		
26	Wykładzina z PCW	m2	59,024		
27	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	0,244		
28	Zaprawa samopoziomująca sucha CERESIT CN-72	kg	441,322		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sali zabaw

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw	m-g	0,413		
2	Środek transportowy	m-g	2,688		
3	Wyciąg	m-g	4,084		
		Razem	7,185		