



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

PN-EN ISO 9001:2009

Kołobrzeg, 26 września 2012r

.....
.....
wg rozdzielnika

I.7013.3.2012.III

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Przebudowa ul. Wileńskiej w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r nr 113 poz. 759 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

1. W zamieszczonym na stronie BIP przedmiarze robót w poz. 11, 12 i 13 zawarto roboty związane z załadunkiem i wywozem gruzu powstałego z rozbiórek. Z opisu wynika, że tylko część gruzu należy wywieźć poza teren budowy na odl. do 10 km (26,88 m³). Pozostały gruz pozostaje w obrębie prowadzonych robót z wykorzystaniem recyklatu bitumicznego jako podbudowy pod chodnik w ilości ok. 51m³. Co z pozostałym gruzem? Czy należy go wykorzystać, jako podbudowę zamiennie za podbudowę z kruszywa łamanego zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym?

Odp. ad. 1.: Przedmiar robót – zgodnie z zapisem w rozdz. I pkt 3 ust. 5 w Części II SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” - należy traktować, jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku zauważenia rozbieżności pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu lub z faktycznej sytuacji wynikającej z wizji lokalnej. Wizja lokalna jest zalecana. Zamawiający dopuścił wykorzystanie materiałów istniejących na terenie budowy a wskazanych w dokumentacji i SIWZ jako możliwych do powtórnego wykorzystania, tj.:

- recyklat bitumiczny jako podbudowa pod chodniki oraz
- istniejący krawężnik kamienny – w sytuacji, gdy jest możliwy do wykorzystania.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie gruzu jako materiału zamiennego za podbudowę z kruszywa łamanego.

Wykonawca w ramach zamówienia ma zapewnić wywóz i utylizację gruzu i innego materiału odpadowego – patrz zapis w umowie: § 4 ust 2 pkt c). Zatem powstały gruz odpad — nieprzewidziany do wbudowania - Wykonawca ma utylizować.

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, jaki krawężnik ma zostać ułożony w ramach przedmiotowego zadania, gdyż zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym do ułożenia jest tylko krawężnik kamienny 15x22 natomiast zgodnie z poz. 28 przedmiaru krawężnik kamienny o wym. 20x25, a w poz. 39 ujęto ustawienie na wjeździe krawężnika betonowego o wymiarach 12x25.

Odp. ad. 2.: Po dokonanych rozbiórkach - w pierwszej kolejności należy wykorzystać istniejący krawężnik kamienny na przedmiotowej ulicy (patrz zapis w PBW - opis str 3) . Po jego wykorzystaniu Zamawiający udostępni ze swoich zasobów pozostałą niezbędną ilość krawężnika kamiennego. Wykonawcy – oferenci winni zatem skalkulować tylko własny dowóz w/w krawężnika z magazynu MZDiOŚ K-g przy ul. VI Dyw. Piechoty w K-gu na budowę (z załadunkiem i wyładunkiem, transport na odległość 10km.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
[Signature]
mgr inż. Janusz Strucki