

PRZEBUDOWA ULICY T UWIMA W KOŁOBRZEGU.

*Branża drogowa*URZĄD MIAST  
KOŁOBRZEG  
WYDZIAŁ KOMUNALNY  
REFERAT DROGOWY

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45113000-2	<b>1. Roboty przygotowawcze.</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,150
			45111100-9	<b>2. Roboty rozbiórkowe.</b>		
2	KNR 2-31 0810/02	D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej (jezdnia + wjazdy) jezdnia km 0+005 - 0+149 144*5+4*(5+12)/2+5,5*(5+12)/2+6*(5+12)/2 wjazdy strona lewa (3+4)/2*2,5*5+(3+4)/2*5 strona prawa (3+4)/2*2,0*4+3*4+(3+4)/2*7+5*4	m2 m2 m2 m2	851,750 61,250 84,500 997,500
3	KNR 2-31 0802/03			Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm	m2	997,500
4	KNR 2-31 0810/01			Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm. na podsypce piaskowej (chodnik) Chodnik strona prawa 9,5*2,0*3+9,0*1,0+10,0*4 strona prawa - przełożenie 36,0*2,0 strona lewa 6*8,0*2,5	m2 m2 m2 m2	106,000 72,000 120,000 298,000
5	KNR 2-31 0813/01			Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej strona prawa 35+110 strona lewa 10+128+8	m m m	145,000 146,000 291,000
6	KNR 2-31 0812/03			Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 291*0,05	m3 m3	14,550 14,550
7	KNR 4-04 1103/01			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie gruz bet. z ławy 14,55 krawężnik b et. 15*30 291*0,15*0,3 kostka bet. gr. 12 cm 851,75*0,12 gruz z podbudowy 99,75	m3 m3 m3 m3 m3	14,550 13,095 102,210 99,750 229,605
8	KNR 4-04 1103/04			Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	229,605
9	KNR 4-04 1103/05			Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	229,605
			45232440-8	<b>3. Roboty ziemne.</b>		
10	KNR 2-01 0206/02	D-04.01.01		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km . Wg tabeli robót ziemnych 365-997,5*0,1	m3 m3	265,250 265,250
11	KNR 2-01 0214/03			Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, za dalsze 4 km.	m3	265,250
12	KNR 2-31 0103/04			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV jezdnia 851,75 wjazdy 61,25+84,50 chodniki str. P. 10*4+9,5*2,0*3+9,0*1,0+14,0*2,0+36*2,0 str. L 6*8,0*2,5	m2 m2 m2 m2 m2	851,750 145,750 206,000 120,000 1 323,500
			45233252-0	<b>4. Krawężniki.</b>		
13	KNR 2-31 0401/08	D-08.01.01		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe str. pwawa 35+110	m	145,000

## PRZEBUDOWA ULICY T UWIMA W KOŁOBRZEGU.

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				str. lewa 10+128+8	m	146,000
				razem	m	291,000
14	KNR 2-31 0402/04			Ława betonowa z oporem pod krawężniki  (291+70)*0,05	m3	18,050
				razem	m3	18,050
15	KNR 2-31 0403/03			Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	291,000
16	KNR 2-31 0403/05			Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 13*3,0+7+6+8+3+7	m	70,000
				razem	m	70,000
			45233252-0	<b>5. Jezdnia.</b>		
17	KNR 2-31 0104/07	D-04.02.01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi. Obmiar jak w poz.2.	m2	851,750
18	KNR 2-31 0104/08			Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm, za dalsze 5 cm.	m2	851,750
19	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	851,750
20	KNR 2-31 0114/06			Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm, za dalsze 5 cm.	m2	851,750
21	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	851,750
			45233252-0	<b>6. Wjazdy.</b>		
22	KNR 2-31 0104/03	D-04.02.01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie jak w poz. 2. 145,75	m2	145,750
				razem	m2	145,750
23	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	145,750
24	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	145,750
			45233252-0	<b>7. Chodniki.</b>		
25	KNR 2-31 0407/05	D-08.02.02		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*9+15,5+2,5	m	36,000
				razem	m	36,000
26	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02		Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm. obmiar jak w poz.11.	m2	326,000
27	KNR 2-31 0114/08			Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm, za dalsze 2 cm.	m2	326,000
28	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 326,0-72,0	m2	254,000
				razem	m2	254,000
29	KNR 2-31 0511/02	D-08.02.00		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm , układane na podsypce cementowo-piaskowej, - kostka betonowa z odzysku. 36,0*2,0	m2	72,000
				razem	m2	72,000
			45233252-0	<b>8. Regulacja urządzeń.</b>		
30	KNR 2-31 1406/03	D-03.02.01a		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	8,000
31	KNR 2-31 1406/04			Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	10,000
32	KNR 2-31 1406/05			Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	3,000
			45233251-3	<b>9. Roboty wykończeniowe.</b>		

## PRZEBUDOWA ULICY TUVIMA W KOŁOBRZEGU.

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-31 1402/02	D-06.03.01		Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu.  14,0*3,0+22,0*3,5+6,0*7,0+33,0*2,5+10,0*2,5		
					razem	m2
34	KNR 2-21 0404/02			Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej bez nawożenia w gruncie kategorii III	ha	0,027
35	Kalkulacje własne			Opracowanie projektu organizacji ruch oraz oznakowanie robót	kpl.	1,-
36	Kalkulacje własne			Dokumentacja geodezyjna prowizoryczna	kpl.	1,-