

Podwórkó Waryńskiego 4,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	119,408
2	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	41,570
3	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	82,000
4	KNR 2-31 1509/05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	20,504
5	KNR 2-31 1511/01	Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 na transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km (kolejne 2,5 km)	t	20,500
Roboty ziemne				
6	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	160,980
7	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	160,980
8	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	16,100
9	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 2 km	m3	16,100
Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych				
10	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	155,000
11	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	155,000
Nawierzchnie				
12	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	160,980
13	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 30 % kostka kolor	m2	160,980
Trawnik i regulacja wysokościowa				
14	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	124,000
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza				
15	kalk indywid	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000

Podwórko Walki Młodych 37-38

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	53,700
2	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	164,018
3	KNR 2-31 1509/05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	20,896
4	KNR 2-31 1511/01	Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 na transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km (kolejne 2,5 km)	t	20,896
Roboty ziemne				
5	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	164,020
6	KNR 2-31 0102/06	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 10cm - 15 cm	m2	65,038
7	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	26,156
8	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 2 km	m3	26,156
9	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	164,020
Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych				
10	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	57,850
11	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	3,471
12	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	57,850
Nawierzchnie				
13	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	164,020
14	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	70,040
15	KNR 2-31 0309/04	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15cm, z wypełnieniem spoin zaprawą	m2	36,110
16	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 30 % kostka kolor	m2	98,980
17	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	28,928
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza				
18	kalk indywid	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000