

Podwórko Unii Lubelskiej 50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	435,960
2	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	523,050
3	KNR 2-31 0801/01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	16,275
4	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - schody	m3	0,414
5	KNR 2-31 1509/05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	63,055
6	KNR 2-31 1511/01	Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 na transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km (kolejne 2,5 km)	t	63,055
7	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,855
8	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 2 km	m3	2,860
Roboty ziemne				
9	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	452,230
10	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	452,230
11	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	45,220
12	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 2 km	m3	45,220
Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych				
13	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	523,050
14	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	523,050
Nawierzchnie				
15	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	452,230
16	KNR 2-31 0106/01	Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie	m2	16,275
17	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 30 % kostka kolor	m2	452,230
Schody				
18	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,672
19	KNR 2-02 2112.1/04	Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06m2	m	5,600
Trawnik i regulacja wysokościowa				
20	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	21,000

Podwórko Unii Lubelskiej 50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,000
22	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,000
		Dokumentacja geodezyjna powykonawcza		
23	kałk indywid	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000

Podwórkó Młyńska 12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Rozbiórka				
1	KNR 2-31 0804/05	Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm	m2	18,300
2	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,660
3	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 3 km	m3	3,660
Roboty ziemne				
4	KNR 2-31 0102/05	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	27,100
5	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	45,400
6	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	2,710
7	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 2 km	m3	2,710
Ustawienie obrzeży betonowych				
8	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	33,500
9	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	33,500
Nawierzchnia				
10	KNR 2-31 0106/01	Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie	m2	18,300
11	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	45,400
12	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 40 % kolor	m2	45,400
Uzupełnienie trawników				
13	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	20,100
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza				
14	kalk indywid	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000