
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-brodownik,wc,łazienka

Budowa Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18 Żłobek "Krasnal"

Poziom cen Sekocenbud IV kwartał 2008

Koszty zakupu

Kołobrzeg

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-brodownik,wc,łazienka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty elektryczne Pomieszczenie parteru grupy II-Łazienka,wc,brodownik		
1		Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp do 7,5mm ² , układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m	12,700
2		Ręczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	szt	3,000
3		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu betonowym	szt	4,000
4		Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykręcanych w podłożu betonowym	szt	10,000
5		Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 2,5mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz	18,000
6		Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm ² od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	6,000
7		Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych 2-zakresowych	pomiar	7,000
8		Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	4,000
9		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	3,000
10		Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	3,000

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-brodownik,wc,łazienka

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty elektryczne Pomieszczenie parteru grupy II-Łazienka,wc,brodownik								
1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp do 7,5mm ² , układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 12,7 m							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.II	r-g	0,0735	0,933				
	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,0693	0,880				
	Materiały							
	Przewód płaski	m	1,04	13,208				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
2	Ręczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm 3 szt							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.II	r-g	0,4725	1,417				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
3	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu betonowym 4 szt							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.II	r-g	0,9765	3,906				
	Materiały							
	Gniazda do 16A	szt	1,02	4,080				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
4	Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykręcanych w podłożu betonowym 10 szt							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.II	r-g	0,82	8,200				
	Materiały							
	Oprawy porcelanowe hermetyczne	szt	1,02	10,200				
	Żarówki	szt	1,04	10,400				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
5	Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 2,5mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 18 podłącz							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,0158	0,284				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
6	Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm ² od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych 6 kpl							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.II	r-g	0,1155	0,693				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
7	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych 2-zakresowych 7 pomiar							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,54	3,780				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
8	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie 4 pomiar							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,25	1,000				
	Elektromonterzy gr.IV	r-g	0,25	1,000				

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-brodownik,wc,łazienka

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
9	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar Robocizna Elektromonterzy gr.III Elektromonterzy gr.IV	r-g r-g	0,65 0,65	1,950 1,950				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
10	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie 3 pomiar Robocizna Elektromonterzy gr.III Elektromonterzy gr.IV	r-g r-g	0,14 0,14	0,420 0,420				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Pomieszczenie parteru grupy II-Łazienka,wc,brodownik Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	OGÓLEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk							
	Ogółem							

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-brodownik,wc,łazienka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	15,150		
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	8,315		
3	Elektromonterzy gr.IV	r-g	3,370		
		Razem	26,834		

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-brodownik,wc,łazienka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gniazda do 16A	szt	4,080		
2	Oprawy porcelanowe hermetyczne	szt	10,200		
3	Przewód płaski	m	13,208		
4	Żarówki	szt	10,400		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty elektryczne pomieszczenia parteru-brodownik,wc,łazienka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Razem	0,000		