
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski

Obiekt Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Budowa Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18 Żłobek "Krasnal"

Poziom cen Sekocenbud IV kwartał 2008

Koszty zakupu

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty budowlane Pomieszczenie parteru grupy II -sypialnia				
1		Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych-boazeria 1,41*(0,42+8,87+5,84)	m2	21,333
		razem	m2	21,333
2		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich- po zdjęciu boazerii 21,30	m2	21,300
		razem	m2	21,300
3		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów-wykucie ościeży 12,8	m	12,800
		razem	m	12,800
4		Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w betonie przy użyciu sprzętu mechanicznego- po gniazdkach 10,70	m	10,700
		razem	m	10,700
5		Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 5x5cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 obłożenie progi drzwi terakotą gres 0,34	m	0,340
		razem	m	0,340
6		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2-sufit 8,85*5,80	m2	51,330
		razem	m2	51,330
7		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2-ściany 80,85	m2	80,850
		razem	m2	80,850
8		Boazerie płycinowe- parapety meblowe z otworami wentylacyjnymi 1,96	m2	1,960
		razem	m2	1,960
9		Boazerie panelowe-wymiana obudowy grzejników na płycie meblową z otworami wentylacyjnymi (2,42*0,9)*2 (1,9*1,32)*2	m2	4,356
		razem	m2	5,016
			m2	9,372
10		Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 17,20	m	17,200
		razem	m	17,200
11		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym- sciany 80,85	m2	80,850
		razem	m2	80,850
12		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym- sufit 51,33	m2	51,330
		razem	m2	51,330
13		Listwy narożnikowe na zaprawie klejowej 32,60	m	32,600
		razem	m	32,600
14		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 52,10*2	m2	104,200
		razem	m2	104,200
15		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem- sufit	m2	51,330
16		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem- sciany 80,85	m2	80,850
		razem	m2	80,850
17		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 52,10	m2	52,100
		razem	m2	52,100
18		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW- tarket- wykładzina obiektowa 52,8	m2	52,800
		razem	m2	52,800
19		Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	52,800
20		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 25,70	m	25,700

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m
				25,700

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty budowlane Pomieszczenie parteru grupy II -sypialnia								
1	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych-boazeria 21,333 m2							
	Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,19	4,053				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,2	4,267				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
2	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich- po zdjęciu boazerii 21,3 m2							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.II	r-g	0,54	11,502				
	Robotnicy gr.II	r-g	0,07	1,491				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,15	3,195				
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0042	0,089				
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,003	0,064				
	Piasek do zapraw	m3	0,0188	0,400				
	Woda	m3	0,0044	0,094				
	Narożniki ochronne "Wema"	szt	0,04	0,852				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztyowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,639				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów-wykucie ościeży 12,8 m							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.III	r-g	0,39	4,992				
	Robotnicy gr.II	r-g	0,03	0,384				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,2	2,560				
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0008	0,010				
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0007	0,009				
	Piasek do zapraw	m3	0,004	0,051				
	Woda	m3	0,001	0,013				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztyowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,128				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
4	Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w betonie przy użyciu sprzętu mechanicznego- po gniazdkach 10,7 m							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.II	r-g	0,544	5,821				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
5	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 5x5cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 0,34 m							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,4763	0,162				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0085	0,003				
	Materiały							
	Płytki, terakota i kształtki	m2	0,103	0,035				
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanina)	kg	0,7217	0,245				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0029	0,0010				
	Razem pozycja							

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa							
6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2-sufit 51,33 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,092	4,722				
	Materiały							
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	1,129				
	Wapno suchogaszzone	t	0,00088	0,045				
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,051				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2-siany 80,85 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,092	7,438				
	Materiały							
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	1,779				
	Wapno suchogaszzone	t	0,00088	0,071				
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,081				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
8	Boazerie płycinowe- parapety meblowe z otworami wentylacyjnymi 1,96 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,91	3,744				
	Materiały							
	Płyciny z desek	m2	1,03	2,019				
	Materiały pomocnicze	%	15					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,11	0,216				
	Środek transportowy	m-g	0,14	0,274				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
9	Boazerie panelowe-wymiana obudowy grzejników na płycie meblową z otworami wentylacyjnymi 9,372 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	2,54	23,805				
	Materiały							
	Panele boazeryjne	m2	1,03	9,653				
	Materiały pomocnicze	%	15					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,11	1,031				
	Środek transportowy	m-g	0,14	1,312				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
10	Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 17,2 m							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,14	2,408				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	1,376				
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,224				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,241				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,103				
	Papier ścierny	ark	0,2	3,440				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
11	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym- sciany							

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	80,85 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Gips budowlany szpachlowy Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g t m3 % m-g m-g m-g	0,336 0,00354 0,0023 1,5 0,004 0,02 0,0034	27,166 0,286 0,186 0,323 1,617 0,275				
12	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym- sufity 51,33 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Gips budowlany szpachlowy Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g t m3 % m-g m-g m-g	0,336 0,00354 0,0023 1,5 0,004 0,02 0,0034	17,247 0,182 0,118 0,205 1,027 0,175				
13	Listwy narożnikowe na zaprawie klejowej 32,6 m Robocizna Robotnicy Materiały Narożniki ochronne Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g m %	0,16 1,5	5,216 32,600				
14	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 104,2 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g dm3 % m-g m-g	0,06 0,21 1,5 0,002 0,003	6,252 21,882 0,208 0,313				
15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufit 51,33 m2 Robocizna Malarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Farba emulsyjna Polinit Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g r-g dm3 % m-g	0,1083 0,0673 0,276 1,5 0,0003	5,559 3,455 14,167 0,015				
16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- sciany 80,85 m2 Robocizna							

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Malarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Farba emulsyjna Polinit Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g dm3 % m-g	0,1083 0,0673 0,276 1,5 0,0003	8,756 5,441 22,315 1,5 0,024				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
17	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 52,1 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,18	9,378				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
18	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez wartyw izolacyjnej - PCW- tarket- wykładzina obiektowa 52,8 m2 Robocizna Posadzkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Wykładzina z PCW Klej winylowy Polacet Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m2 kg % m-g m-g	0,3661 0,0292 1,09 0,9 1,5 0,0057 0,0041	19,330 1,542 57,552 47,520 1,5 0,301 0,216				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
19	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 52,8 m2 Robocizna Posadzkarze gr.III Materiały Pręty spawalnicze z PCW Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,1261 0,03 1,5	6,658 1,584				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
20	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 25,7 m Robocizna Posadzkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Listwy przypodłogowe z PCW Klej kauczukowy Butapren OBT-III Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m kg % m-g m-g	0,1619 0,0022 1,07 0,04 1,5 0,0002 0,0003	4,161 0,057 27,499 1,028 1,5 0,005 0,008				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Pomieszczenie parteru grupy II -sypialnia Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	OGÓLEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk							
	Ogółem							

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Roboty budowlane Pomieszczenie parteru grupy II -sypialnia					
1	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych-boazeria	m2	21,333		
2	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich-po zdjęciu boazerii	m2	21,300		
3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów-wykucie ościeży	m	12,800		
4	Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w betonie przy użyciu sprzętu mechanicznego- po gniazdkach	m	10,700		
5	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 5x5cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m	0,340		
6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2-sufit	m2	51,330		
7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2-sciany	m2	80,850		
8	Boazerie płycinowe- parapety meblowe z otworami wentylacyjnymi	m2	1,960		
9	Boazerie panelowe-wymiana obudowy grzejników na płytę meblową z otworami wentylacyjnymi	m2	9,372		
10	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	17,200		
11	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym- sciany	m2	80,850		
12	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym- sufit	m2	51,330		
13	Listwy narożnikowe na zaprawie klejowej	m	32,600		
14	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	104,200		
15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufit	m2	51,330		
16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-sciany	m2	80,850		
17	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	52,100		
18	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW- tarket-wykładzina obiektowa	m2	52,800		
19	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	52,800		
20	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone	m	25,700		
Razem					

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty budowlane Pomieszczenie parteru grupy II -sypialnia						
1 Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych-boazeria 1 m2						
Robocizna						
Cieśle gr.II	r-g	0,19				
Robotnicy gr.I	r-g	0,2				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich- po zdjęciu boazerii 1 m2						
Robocizna						
Tynkarze gr.II	r-g	0,54				
Robotnicy gr.II	r-g	0,07				
Robotnicy gr.I	r-g	0,15				
Materiały						
Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0042				
Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,003				
Piasek do zapraw	m3	0,0188				
Woda	m3	0,0044				
Narożniki ochronne "Wema"	szt	0,04				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
3 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów-wykucie ościeży 1 m						
Robocizna						
Tynkarze gr.III	r-g	0,39				
Robotnicy gr.II	r-g	0,03				
Robotnicy gr.I	r-g	0,2				
Materiały						
Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0008				
Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0007				
Piasek do zapraw	m3	0,004				
Woda	m3	0,001				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
4 Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w betonie przy użyciu sprzętu mechanicznego- po gniazdkach 1 m						
Robocizna						
Elektromonterzy gr.II	r-g	0,544				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
5 Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 5x5cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 1 m						
Robocizna						
Posadzkarze gr.III	r-g	0,4763				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0085				
Materiały						
Płytki, terakota i kształtki	m2	0,103				
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	0,7217				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0029				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
6 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2-sufit 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,092				
Materiały						
Mydło techniczne (szare)	kg	0,022				
Wapno suchogaszone	t	0,00088				
Piasek do zapraw	m3	0,001				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
7 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2-siany 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,092				
Materiały						
Mydło techniczne (szare)	kg	0,022				
Wapno suchogaszone	t	0,00088				
Piasek do zapraw	m3	0,001				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
8 Boazerie plyninowe- parapety meblowe z otworami wentylacyjnymi 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	1,91				
Materiały						
Płyciny z desek	m2	1,03				
Materiały pomocnicze	%	15				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,11				
Środek transportowy	m-g	0,14				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
9 Boazerie panelowe-wymiana obudowy grzejników na płycie meblową z otworami wentylacyjnymi 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	2,54				
Materiały						
Panele boazeryjne	m2	1,03				
Materiały pomocnicze	%	15				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,11				
Środek transportowy	m-g	0,14				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
10 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 1 m						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,14				
Robotnicy gr.I	r-g	0,08				
Materiały						
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014				
Benzyna do lakierów	dm3	0,006				
Papier ścierny	ark	0,2				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
11 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym- sciany 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,336				
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00354				
Woda	m3	0,0023				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw	m-g	0,004				
Wyciąg	m-g	0,02				
Środek transportowy	m-g	0,0034				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
12 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym- sufity 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,336				
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00354				
Woda	m3	0,0023				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw	m-g	0,004				
Wyciąg	m-g	0,02				
Środek transportowy	m-g	0,0034				
Razem k.b.						

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
13 Listwy narożnikowe na zaprawie klejowej 1 m						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,16				
Materiały						
Narożniki ochronne	m	(32,6/32,600)				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
14 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,06				
Materiały						
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,002				
Środek transportowy	m-g	0,003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
15 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufit 1 m2						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,1083				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0673				
Materiały						
Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
16 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- sciany 1 m2						
Robocizna						
Malarze gr.II	r-g	0,1083				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0673				
Materiały						
Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem						
Cena jednostkowa						
17 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,18				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
18 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW- tarket- wykładzina obiektowa 1 m2						
Robocizna						
Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0292				
Materiały						
Wykładzina z PCW	m2	1,09				
Klej winylowy Polacet	kg	0,9				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0057				
Środek transportowy	m-g	0,0041				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
19 Zgrzewanie wykładzin rulonowych 1 m2						
Robocizna						
Posadzkarze gr.III	r-g	0,1261				
Materiały						
Pręty spawalnicze z PCW	kg	0,03				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
20 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 1 m						
Robocizna						
Posadzkarze gr.III	r-g	0,1619				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0022				
Materiały						
Listwy przypodłogowe z PCW	m	1,07				
Klej kauczukowy Butapren OBT-III	kg	0,04				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0002				
Środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Nr	Opis robót	Wartość
Roboty budowlane	Pomieszczenie parteru grupy II -sypialnia	
	Razem	

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	4,053		
2	Elektromonterzy gr.II	r-g	5,821		
3	Malarze gr.II	r-g	16,723		
4	Posadzkarze gr.III	r-g	30,311		
5	Robotnicy gr.I	r-g	37,525		
6	Robotnicy gr.II	r-g	1,875		
7	Robotnicy	r-g	89,338		
8	Tynkarze gr.II	r-g	11,502		
9	Tynkarze gr.III	r-g	4,992		
		Razem	202,139		

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do lakierów	dm3	0,103		
2	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,100		
3	Farba emulsyjna Polinit	dm3	36,482		
4	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,241		
5	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,224		
6	Gips budowlany szpachlowy	t	0,468		
7	Klej kauczukowy Butapren OBT-III	kg	1,028		
8	Klej winylowy Polacet	kg	47,520		
9	Listwy przypodłogowe z PCW	m	27,499		
10	Mydło techniczne (szare)	kg	2,908		
11	Narożniki ochronne "Wema"	szt	0,852		
12	Narożniki ochronne	m	32,600		
13	Panele boazeryjne	m2	9,653		
14	Papier ścierny	ark	3,440		
15	Piasek do zapraw	m3	0,584		
16	Płyciny z desek	m2	2,019		
17	Płytki, terakota i kształtki	m2	0,035		
18	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	21,882		
19	Pręty spawalnicze z PCW	kg	1,584		
20	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,073		
21	Wapno suchogaszone	t	0,116		
22	Woda	m3	0,411		
23	Wykładzina z PCW	m2	57,552		
24	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	0,245		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw	m-g	0,529		
2	Środek transportowy	m-g	2,613		
3	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,767		
4	Wyciąg	m-g	4,405		
		Razem	8,314		