Zestawienie zbrojenia w płycie fundamentowej

NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
				#16 (A-IIIN)	#25 (A-IIIN)	ø45 S235JRG2
				1,578	3,853	12,483
ZBROJENIE						
1	25	12000	414		4968,00	
2	25	6135	18		110,43	
2a	25	4385	17		74,55	
3	25	8765	38		333,07	
3a	25	7465	38		283,67	
4	25	10255	37		379,44	
5	25	2025	36		72,90	
6	25	11550	38		438,90	
7	25	4130	38		156,94	
8	25	12000	19		228,00	
9	25	9930	17		168,81	
10	25	9925	19		188,58	
11	25	10125	273		2764,13	
12	25	7400	570		4218,00	
13	25	9525	11		104,78	
14	25	9675	31		299,93	
15	25	6950	62		430,90	
16	25	7125	26		185,25	
17	25	4400	52		228,80	
18	25	3600	28		100,80	
19	25	9465	1		9,47	
20	25	10765	2		21,53	
21	25	5565	2		11,13	
22	25	3560	1		3,56	
23	25	6655	2		13,31	
24	25	3880	1		3,88	
25	25	8120	9		73,08	
25a	25	6820	9		61,38	
26	25	2760	9		24,84	
27	25	4060	9		36,54	
28	25	12000	10		120,00	
29	25	2260	56		126,56	
30	25	6640	18		119,52	
31	25	7900	20		158,00	
32	25	7885	4		31,54	
33	25	5260	8		42,08	
34	16	2100	776	1629,60		
35	16	2070	749	1550,43		
36	16	1470	27	39,69		
37a	45	1845	48			88,56
37b	45	1750	48			84,00
37c	45	1825	24			43,80
37d	45	1798	24			43,15
37e	45	1796	24			43,10
37f	45	1768	24			42,43
RAZEM DŁUGOŚĆ [m]				3219,72	16592,27	345,05
MASA [kg]				5080,84	63923,90	4307,07
RAZEM MASA [kg]				73311,82		



Przekrój I-I







Przekrój II-II



Przekrój III-III



Przekrój V-V



Wymiary prętów podano w obrysie zewnętrznym

BETON: C30/37 wg PN EN 206-1
XC4; XA2; XF3;
Dmax16
wodoszczelny
PODBETON: C 12/15
STAL: A-IIIN (#) BST 500S

Otulina od wewnątrz 40 mm
Otulina od zewnątrz 50 mm
Długości zakładów:
-#25-1000 mm

Rysunki K-2, K3, K4, K5 rozpatrywać łącznie

MELON ARCHITEKCI S.C.
arch. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI
70 - 231 SZCZECIN; ul. NARUTOWICZA 2/3;
TEL/FAX: (091) 4 880 500; e-mail: BIURO@MELLON.PL

me//on

INWESTOR:
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG; ul. RATUSZOWA 13; KOŁOBRZEG

INWESTYCJA:
BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA „KALMAR", KOŁOBRZEG; ul.SOLNA 1

PROJEKT / BRANŻA:
PROJEKT WYKONAWCZY / BRANŻA KONSTRUKCJA

ETAPOWANIE INWESTYCJI - ETEP II

ZESPÓŁ AUTORSKI: arch. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. GRZEGORZ MALISZEWSKI**	NR UPR:ZAP/0078/POOB/04 PODPIS:	DATA: **MARZEC 2009**
SPRAWDZIŁ: **mgr inż. MARCIN SOKOŁOWSKI**	NR UPR: ZAP/0077/POOK/08 PODPIS:	SKALA: **1:50**
OPRACOWAŁ: **inż. Karol Kraczek**		
TEMAT RYSUNKU: **ZADASZENIE SCENY LETNIEJ I WIDOWNI KONSTRUKCJA PŁYTY-PRZEKR. cz.1**		NR RYSUNKU: **K-4**