


GPD



Uwagi instalacyjne:

- Szafę przyłączyć do instalacji wyrównawczej budynku.
- Szafę wyposażyć w panel wentylacyjny oraz zasłepkę podłogi.
- Kable wprowadzić do szafy przez skróconą tylną ścianę szafy.
- Zapas 2 m każdego kabla pozostawić na spodzie szafy lub na tylnym stojaku. Zapas spiąć i umocować tak, by możliwe było wysunięcie szafy z wnęki.
- Kable mocować w szafie na wspornikach.
- Porty paneli 48xRJ45 oznaczyć odpowiednio od 1 do 48.
- Przy każdym panelu RJ45 zainstalować parę uchwyłów kablowych.
- Kable 4p na panelach RJ45 rozszycować według sekwencji 568B.
- Kabel 2x25p rozszycować po dwie pary na każdym porcie RJ45 panela 50xRJ45 stosując sekwencję USOC. Pary nr 25 pominać.
- Połączenia miedziane sieci komputerowej krosować za pomocą kabli RJ45–RJ45 kat. 6.
- Połączenia sieci telefonicznej krosować za pomocą kabli RJ45–RJ45 kat. 3.

Uwaga:

Szafa GPD ujęta w I etapie inwestycji

MELLON ARCHITEKCI arch. arch. MIEOSZ RACZYŃSKI, MAREK SIETNICKI UL. NARUTOWICZA 235, 70-231 SZCZECIN TEL./FAX: 091 424 10 10, 091 424 10 11 E-MAIL: biuro@mellon.pl, www.mellon.pl	
INWESTOR: URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13; KOŁOBRZEG	
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA KINA KALMAR NA REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU; ul. SOLNA 1	
PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY, ETAPOWANIE INWESTYCJI INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE - ETAP II	
ZESPÓŁ AUTORSKI: arch. arch. MIEOSZ RACZYŃSKI, MAREK SIETNICKI	NR DPE:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Witold ZIOŁO	APMPN 31/3
SZKALA: --	DATA: KWIECIEŃ 2008
TEMAT RYSUNKU: INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA	
Widok punktu dystrybucyjnego GPD	
6	