


"A"



Krawężnik kamienny 20x30

Ława betonowa z bet. B-15

w ilości 0.05m³/mb

Kostka kamienna gr. 17cm

Podsyпка cem - piask. gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa

gr. 27cm

| |
|----------------------------|
| W-wa odsączająca gr. 20 cm |
|----------------------------|

| | | | |
|--|--------------|---|-----------------------|
| Przebudowa ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu | | | |
| Przekrój konstrukcyjny | | | |
| INWESTOR: | | Gmina Miasto Kołobrzeg | |
| Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego "WIE - MAR" s.c. W.Grzywacki, M.Jankowiak E.Grzywacka - Wziętek 78 - 200 Białogard | Opracował: | Upr. Bud. Nr 9 - Wiesław Grzywacki 2001/150/71 Kraków | DATA listopad 2009 |
| | Projektował: | Upr. Bud. Nr UAN N/ Marian Jankowiak 7210/847/88 Koszalin | SKALA 1:20 |
| | Sprawdził: | Upr. Bud. Nr A/NB/ Andrzej Olszewski 8300/8/78 Koszalin | NR RYSUNKU 5 |