


**OGRODZENIE O1**  
NA ODC. A-B



**UWAGA :**

- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się z elementów stalowych ocynkowanych i lakierowanych na kolor zielony RAL 6005
- spawy elementów stalowych należy wyszlifować
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną

**FURTKA F1**

**BRAMA JEDNOSKRZYDŁOWA 120 x 200 cm**  
np.: typu PIANO firmy POMEX


SKRZYDŁO - skrzydło bramy wykonane z zimnogiętego profilu zamkniętego. Wypełnienie składa się z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo. Brama wyposażona w zestaw zawiasowo - zamkowy.

**BRAMA WJAZDOWA F3**

**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA 380 x 210 cm uchylna**

SKRZYDŁO - skrzydło bramy wykonane jest ze stalowego profilu zimnogiętego 60x60x2 mm. Wypełnienie składa się z paneli ogrodzeniowych h= 200 cm zgrzewanych punktowo z poziomymi prętami płaskimi 6mm , pręty pionowe 6mm. Brama wyposażona w zamek zatrzaskowy z wkładką patentową. SŁUP- przekrój 100x100x3 mm

**OGRODZENIE O2**  
NA ODC. F-E



siedziba 70-486 SZCZECIN ul.Król. Korony Polskiej 24 tel. (091) 42 432 76/77 fax. (091) 886 55 46		
inwestor / adres : GMINA MIASTO KOŁOBRZEG ul. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG		
projekt / obiekt : BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM oraz infrastrukturą techniczną		
adres inwestycji : KOŁOBRZEG 78-100, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6		
rysunek / temat / treść : OGRODZENIE KORTÓW WYSOKOŚCI 2,1m		
autor /projektant	imię i nazwisko	podpis :
mgr inż.arch.	Izabela Gruca Nr upr.76/SZ/2001	
sprawił		
mgr inż.arch.	Ewa Dąbrowska Nr Upr.1/97	
opracował		
mgr inż.arch.	Katarzyna Siąkałło-Jurys	
faza : PBW	branża : ARCHITEKTURA	rys. nr : 8
skala : 1:50	data: luty 2009	
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )		