




Tablica TNP

Pi = 14kW  
Ps = 13,0kW  
Iobl = 20,5A



zasilanie z TN  
H07RN-F 5x16mm<sup>2</sup>

LP		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nazwa		Sterowanie	Oświetlenie kort nr 2 Seksja 1	Oświetlenie kort nr 2 Seksja 2	Oświetlenie kort nr 2 Seksja 3	Oświetlenie kort nr 1 Seksja 1	Oświetlenie kort nr 1 Seksja 2	Oświetlenie kort nr 1 Seksja 3	Oświetlenie ewakuacyjne	Gniazdo remontowe	Wentylacja
Pi [kW]	14,0	0,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,1	1,0	4,4



Tablicę TNP wykonać jako rozdzielnicę przenośną zamontowaną na stojaku.  
Tablicę wykonać z obudowy blaszanej IP55, typu Atlantic o wymiarach 800x600x307 prod. Legrand z osprzętem jak na schemacie.  
Tablica z drzwiami pełnymi z zamkiem i mocowaniem typu double barre.  
Rozłącznik główny z wyprowadzoną rączką na płytę czołową.  
Tablicę TNP montować w miejscu pokazanym na planach instalacji elektrycznych wg rys. nr E4. Montaż aparatury na szynach TH35.  
Wewnątrz za drzwiami, umieścić schemat jednokreskowy tablicy TNP.

Układ zasilania TN-S  
Ochrona przeciwporażeniowa:  
- szybkie samoczynne wyłączenie  
- wyłączniki różnicowoprądowe

70-486 SZCZECIN ul. Kr. Korony Polskiej 24 tel. (91) 42 44 550 fax. (91) 42 44 560		
inwestor / adres : GMINA MIASTO KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG		
projekt / obiekt : PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DOKUMENTACJI pt. BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA		
adres inwestycji : Kołobrzeg, ul. Władysława Sikorskiego 1, dz nr 3 i 2/6		
rysunek / temat / treść : TABLICA ROZDZIELCZA TNP. SCHEMAT IDEOWY HALA NAMIOTOWA.		
autor / projektant	imię i nazwisko	podpis :
mgr inż.	Robert Ulass	
sprawdził		upr. nr ZAP/0165/PWOE/06
inż.	Halina Rzewuska	
opracował		upr. nr ZAP/0165/PWOE/06
faza :	branża :	rys. nr :
PW	ELEKTRYCZNA	E5
skala :	data:	
	CZERWIEC 2010	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )		