Przedmiar ul. Solna

URZĄD MIASTA
KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ KOMUNALNY
REFERAT DROGOWY

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Prace przygotowawcze D-01.01.01 CPV 45113000-2					
1.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	(30,00+52,00+35,00)*0,001	= 0,117	0,117		km
2 Prace rozbiórkowe D-01.01.04 CPV 45111100-9					
2.001 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm, frezowanie	117,00*7,40	= 865,8	865,800		m2
2.002 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	2*120,00	= 240,0	240,000		m
2.003 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	0,15*0,30*240,00	= 10,8	10,800		m3
2.004 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm, dalszy 1 cm	865,80	= 865,8	865,800		m2
2.005 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000					
Gruz asfaltowy	865,80*0,04	= 34,632			
Gruz betonowy	10,80+240,00*0,15*0,30	= 21,6	56,232		m3
2.006 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	56,232	= 56,232	56,232		m3
2.007 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	56,232	= 56,232	56,232	4,00	m3
3 Nawierzchnia D-05.03.24 CPV 45233252					
3.001 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii·III-IV	240,00	= 240,0	240,000		m
3.002 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	240,00*0,15*0,30	= 10,8	10,800		m3
3.003 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	240,00	= 240,0	240,000		m
3.004 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	865,80	= 865,8	865,800		m2
3.005 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	865,80	= 865,8	865,800		m2
3.006 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	865,80	= 865,8	865,800		m2
3.007 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy, dalsze 2 cm	865,80	= 865,8	865,800	2,00	m2
4 Regulacja urządzeń D-05.03.05 CPV 45233252					
4.001 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	2	= 2,0	~2		szt
4.002 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	3	= 3,0	~3		szt
4.003 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	4	= 4,0	~4		szt
5 Organizacja ruchu na czas robót wraz z opracowaniem projektu					
5.001 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót	1	= 1,0	~1		kpl


ul. Solna
Zakres pvnc
12-103/5
12-103/6
12-103/4
171
11-418
11-416
11-412
Solna
Bulwar
Parseta
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ KOMUNALNY
REFERAT DROGOWY