URZĄD MIASTA
KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ KOMUNALNY
REFERAT DROGOWY

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Zatoka parkingowa w pasie drogowym ul. Przesmyk						
1.001 KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000					
		0,0001*6,00*90,00 =	0,054	0,054		ha
1.002 KNR 201/126/1	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000					
		0,5*(5,40+6,80)*100,00 =	610,0	610,000		m2
1.003 KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV, na głębokości·20·cm					
		4,50*100,00 =	450,0	450,000		m2
1.004 KNR 201/212/1 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000					
Humus		0,15*610,00 =	91,5			
Ziemia		0,20*450,00 =	90,0	181,500		m3
1.005 KNR 201/214/3 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000					
		181,500 =	181,5	181,500	4,00	m3
1.006 KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej					
		100,00 =	100,0	100,000		m
1.007 KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu					
		0,20*0,40*100,00 =	8,0	8,000		m3
1.008 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km					
krawężnik betonowy		0,15*0,30*100,00 =	4,5			
gruz betonowy		8,00 =	8,0	12,500		m3
1.009 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, dalsze 4 km					
		12,50 =	12,5	12,500	4,00	m3
1.010 KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła z betonu B-10, pod krawężnik najazdowy					
		0,15*0,30*100,00 =	4,5	4,500		m3
1.011 KNR 231/403/5	Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej, krawężniki najazdowe					
		100,00 =	100,0	100,000		m
012 KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu B-10, pod krawężnik wystający					
		0,15*0,35*(2*4,50+100,00) =	5,723	5,723		m3
1.013 KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej					
		2*4,50+100,00 =	109,0	109,000		m
1.014 KNR 231/402/4	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem					
		0,10*0,20*(102,00+2*12,00) =	2,52	2,520		m3
1.015 KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową					
		102,00+2*12,00 =	126,0	126,000		m
1.016 KNR 231/104/3	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm					
pod zatokę		4,50*100,00 =	450,0			
pod chodnik		0,5*(0,90+2,00)*100,00+2,00* 12,00 =	169,0	619,000		m2
1.017 KNR 231/9903/3	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10·cm					
		0,5*(0,90+2,00)*100,00+2,00* 12,00 =	169,0	169,000		m2
1.018 KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, krószywo łamane 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm					
		450,00 =	450,0	450,000		m2
1.019 KNR 231/9905/3	Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10·cm o grubości 8·cm z pasami o odmiennym kolorze, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 7·cm					
		450,00 =	450,0	450,000		m2