

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

ZADASZENIE SCENY LETNIEJ - BRANŻA BUDOWLANA

Obiekt	BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA "KALMAR"
Budowa	KOŁOBRZEG, UL. SOLNA 1 DZ. NR 116/2 I 179 PRZY UL. SOLNEJ W KOŁOBRZEGU W OBRĘBIE TERENU 6ZP
Inwestor	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 KOŁOBRZEG

---

KOSZALIN KWIECIEŃ 2009

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I  
ROZBUDOWA KINA "KALMAR"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		SST B01	<b>1.0 Roboty przygotowawcze i ziemne pod scenę i zadaszenie</b>		
1	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	600,720
2	KNR 4-01 0212/03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	5,550
3	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III	m3	2.012,412
4	KNR 2-01 0214/04		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV Krotność = 10	m3	2.012,412
5			Odwodnienie wykopów		
5.1	KNR 2-01 0601/01		Ręczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20m i średnicy nominalnej otworu do 150mm w pokładach kategorii I	m	5,000
5.2	KNR 2-01 0605/01		Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm	godz	50,000
5.3	KNR 2-01 0603/01		Likwidacja studni depresyjnej w pokładach kategorii III o głębokości do 20m i średnicy nominalnej otworów do 150mm	m	5,000
		SST B05; SST B02; SST B01	<b>2.0 Roboty żelbetowe pod zadaszenie</b>		
		SST B05	<b>2.1 Podkłady</b>		
6	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	180,216
7	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	120,144
8	KNR 2-02 0602/01		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	600,720
9	KNR 2-02 0602/02		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	600,720
		SST B02	<b>2.2 Płyta fundamentowa</b>		
10	KNR 2-02 0290/04		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych	t	69,005
11	KNR 2-02 0253.2/05		Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form - analogia	m3	744,810
12			Praca deskowań	m2	253,755
13	KNR 2-02 0603/01		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	253,755
14	KNR 2-02 0603/02		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	253,755
		SST B02	<b>2.3 Stopy pod słupy</b>		
15	KNR 2-02 0290/04		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych	t	2,950
16	KNR 2-02 0253.2/05		Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form prostokątne o objętości ponad 2,5m3	m3	29,520
17			Praca deskowań	m2	47,232
		SST B02	<b>2.4 Bloki kotwiące ciągien</b>		
18	KNR 2-02 0290/04		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych		

BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA "KALMAR"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				t	3,404
19	KNR 2-02 0253.2/05		Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form prostokątne o objętości ponad 2,5m3	m3	34,043
20			Praca deskowań	m2	54,469
		SST B01	<b>2.5 Zasypanie otworów</b>		
21	KNR 2-01 0230/01		Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	720,864
		SST B03	<b>3.0 Konstrukcja stalowa pod zadaszenie</b>		
		SST B03	<b>3.1 Cała konstrukcja pozaciągami</b>		
22	KNR 2-05 0103/03		Konstrukcja stalowa - analogia	t	94,617
		SST B03	<b>3.2 Cięgna</b>		
23	Kalkulacja indywidualna		Pionowanie (rektyfikacja) konstrukcji cięgnowej	kpl	1,000
24	Kalkulacja indywidualna		Montaż cięgien	kpl	1,000
		SST B04	<b>4.0 Membrana</b>		
25	KNR 2-05 1008/01		Membrana - analogia	m2	900,000
		SST B05; SST B02	<b>5.0 Scena</b>		
		SST B05	<b>5.1 Podkłady</b>		
26	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	212,539
27	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	31,646
28	KNR 2-02 0602/01		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	316,464
29	KNR 2-02 0602/02		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	316,464
		SST B02	<b>5.2 Przygotowanie i montaż zbrojenia pod całość sceny</b>		
30	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,018
31	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	5,168
		SST B02	<b>5.3 Płyta żelbetowa</b>		
32	KNR 2-02 0205.1/01		Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	36,660
		SST B02	<b>5.4 Schody żelbetowe</b>		
33	KNR 2-02 0202.1/01		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	9,066
34	KNR 2-02 0218.1/02		Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	84,280
35	KNR 2-02 0218.1/06		Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Krotność = 7	m2	84,280
		SST B02	<b>5.5 Ściany żelbetowe</b>		
36	KNR 2-02 0255.3/01		Ściany żelbetowe w deskowaniu U-form grubości 10cm i wysokości do 4,0m	m2	77,106
37	KNR 2-02 0255.3/05		Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości ponad 10cm		

BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I  
ROZBUDOWA KINA "KALMAR"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Krotność = 15	m2	77,106
38			Praca deskowań	m2	154,212

## BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA "KALMAR"

Nr	Nr ST	Opis robót
1.0	SST B01	<b>Roboty przygotowawcze i ziemne pod scenę i zadaszenie</b>
2.0	SST B05; SST B02; SST B01	<b>Roboty żelbetowe pod zadaszenie</b>
2.1	SST B05	Podkłady
2.2	SST B02	Płyta fundamentowa
2.3	SST B02	Stopy pod słupy
2.4	SST B02	Bloki kotwiąceciągien
2.5	SST B01	Zasypanie otworów
3.0	SST B03	<b>Konstrukcja stalowa pod zadaszenie</b>
3.1	SST B03	Cała konstrukcja pozaciągami
3.2	SST B03	Cięgna
4.0	SST B04	<b>Membrana</b>
5.0	SST B05; SST B02	<b>Scena</b>
5.1	SST B05	Podkłady
5.2	SST B02	Przygotowanie i montaż zbrojenia pod całość sceny
5.3	SST B02	Płyta żelbetowa
5.4	SST B02	Schody żelbetowe
5.5	SST B02	Ściany żelbetowe