

UWAGI

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. KLATKI
KOMINY I OTWORY NANIEŚĆ WG RYS. ZESTAWIENIOWYCH
UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW W PŁYCIE SPRAWDZIĆ
Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
WYKONANIE PRZEJŚCIA O WIĘKSZYCH GABARYTACH NIŻ
ø160mm –NIE OPISANE NA RYS.– KAŻDORAZOWO
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
ZBROJENIE WIEŃCÓW STROPOWYCH ZESTAWIONO
NA RYSUNKU NR13
WIEŃCE UKRYTE W GRUBOŚCI STROPU
DŁUGOŚĆ ZAKŁADU DLA PRĘTÓW ROZDZIELCZYCH
MIN. 35cm; DLA PRĘTÓW WIEŃCA – MIN. 55cm
POD MOCOWANIA BALUSTRAD BALKONOWYCH
I SCHODOWYCH OSADZIĆ MARKI WG P.T.ARCH.

WYKAZ PRĘTÓW



BETON C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznczono: "# średnica pręta")
B240 (St3S) (oznczono: "ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_{nom3}=3,0cm – słupy, ściany, podciągi.
grubość otulenia: c_{nom4}=2,5cm – płyta żelbetowa
wykaz stali zbrojeniowej Nr 5

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Artur Urbański, Krzysztof Walczak
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203a; 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH I BUDYNKU KLUBOWEGO wraz z infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu
adres: Kołobrzeg, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6
tytuł rysunku: BUDYNEK KLUBOWY.
Strop nad parterem - zbrojenie górne
opracowanie: projekt wykonawczy
branża: Konstrukcja

projektował:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
inż. Anna Grycko

Sprawdził:
mgr inż. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:75
data: czerwiec 2010
rys.nr 12 /K