


**PŁYTA BIEGOWA DOLNA
RYSUNEK ZBROJENIA**



BETON C30/37 W8
STAL #:B 500 SP (A-IIIIN)
ø:St3S (A-I)

- UWAGI:**
- WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM.
 - OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO: ~30mm.
 - STOPNIE SCHODÓW WYKONAĆ ZE SPADKIEM ~0,2% SKIEROWANYM W STRONĘ BEZ BARIERKI ŻELBETOWEJ.
 - PŁYTE BIEGOWĄ ŁĄCZYĆ MONOLITYCZNIE Z PRETAMI WYPROWADZONYMI Z GŁOWIC SŁUPÓW ŻELBETOWYCH.
 - WZDŁUŻ KRAWEDZI PŁYTY BIEGOWEJ BEZ BARIERKI ŻELBETOWEJ, ZASTOSOWAĆ BARIERKI O KONSTRUKCJI STAŁOWEJ. SŁUPKI BARIERKI MOCOWAĆ DO GÓRNEJ POWIERZCHNI PŁYTY BIEGOWEJ NP. Z WYKORZYSTANIEM KOTEW WKLEJANYCH.
 - ROZSTAW PRETÓW ZBROJENIA GŁÓWNEGO PŁYTY BIEGOWEJ : 120mm
 - ROZSTAW PRETÓW ZBROJENIA GŁÓWNEGO BARIERKI ŻELBETOWEJ : 200mm
 - DŁA STRZEMIION I PĘTLI PODANO WYMIARY WEWNĘTRZNE.
 - DOPUSZCZA SIĘ FAZOWANIE KRAWEDZI BOCZNYCH PŁYTY BIEGOWEJ, np. FAZOWANIE 15mm/45°

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ													
POZ. NR	ŚREDNICA		DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ		ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ							
	St3S	B 500 SP		WIELEZ	RAZEM	A - I				A - IIIIN			
	mm	mm	mm	mm	mm	St3S	St3S	St3S	St3S	B 500 SP	B 500 SP	B 500 SP	B 500 SP
	Ø	#		KPL.	#	4.5	6	8	8	10	12	16	20
1		12	3 590	12	12						43.1		
2		12	4 850	77	77						373.5		
3		12	4 880	77	77						375.8		
4	6		1 480	57	57		84.4						
5	6		690	148	148		102.1						
6	6		1 000	77	77		77.0						
7		12	2 750	31	31						85.3		
8		12	6 590	31	31						204.3		
9		12	4 800	93	93						446.4		
10		12	6 200	62	62						384.4		
11		12	1 800	62	62						111.6		
12		12	3 800	24	24						91.2		
13		12	4 300	12	12						51.6		
14		12	1 550	12	12						18.6		
15		12	1 950	24	24						46.8		
DŁUGOŚĆ RAZEM						mb	263				2 232		
MASA 1 mb						kg/m	0.125	0.222	0.395	0.395	0.617	0.888	1.578
MASA WG ŚREDNIC						kg	58.5				1 982.0		
MASA WG GATUNKU						kg	58.5				1 982.0		
ŁĄCZNA MASA ZBROJENIA DLA SZT.						kg	1				2 040.5		

NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.			
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJŚCIEM NA PLĄŻĘ ZACHODNIĄ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 1 OBRĘB 2 MIASTA KOŁOBRZEG			
Tytuł rysunku:	PŁYTA BIEGOWA DOLNA - RYSUNEK ZBROJENIA		23/2015
Investor:	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG		1:30
Projektant:	mgr inż. Piotr Kłosowski upr. nr. BKJIF342/1346/98		06
Sprawdzający:	inż. Andrzej Nawrot upr. nr. POM0224/POOK/07		01.2017r.