PODCIĄG P-4

ILOŚĆ : 1SZT. **1:30**









ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ. NR	ŚREDNICA St3S	ŚREDNICA B 500 SP	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ W 1 ELEM	ILOŚĆ RAZEM	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ A - I St3S 4.5	6	8	A - III N B 500 SP 8	10	12	16	20
	mm	mm	mm	szt.	szt.								
	Ø	#		KPL.	1								
1		20	7 950	8	8								63.6
2		12	7 650	3	3						23.0		
3	8		1 880	35	35			65.8					
4	8		1 780	35	35			62.3					
5	8		3 350	21	21			70.4					
DŁUGOŚĆ RAZEM					mb			198			23		64
MASA 1 mb					kg/m	0.125	0.222	0.395	0.395	0.617	0.888	1.578	2.466
MASA WG ŚREDNIC					kg			78.3			20.4		156.8
MASA WG GATUNKU					**kg**	**78.3**			**177.2**				
ŁĄCZNA MASA ZBROJENIA DLA 1 SZT.					**kg**	**255.5**							

BETON C30/37 W8
STAL #:B 500 SP (A–IIIN)
ø:St3S (A–I)

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
2. OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO: 30mm.
3. LOKALIZACJA PODCIĄGÓW WG RYSUNKU RZUTU SŁUPÓW I PODCIĄGÓW.
4. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI ELEMENTÓW PRZYLEGAJĄCYCH – SŁUPÓW, PŁYTY STROPOWEJ, BARIERKI ŻELB.
5. PODANO WYMIARY WEWNĘTRZNE STRZEMION. ORAZ PĘTLI "U" – KSZTAŁTNYCH.
6. DOPUSZCZA SIĘ FAZOWANIE KRAWĘDZI BOCZNYCH np. FAZOWANIE 15mm/45°
7. ZASTOSOWAĆ BETON SZCZELNY. KLASA EKSPOZYCJI: XS1 – KOROZJA WYWOŁANA CHLORKAMI Z WODY MORSKIEJ. (WG PN–B–03264–2002).

NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.			NAVPRO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJŚCIEM NA PLAŻĘ ZACHODNIĄ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 1 OBRĘB 2 MIASTA KOŁOBRZEG			
Tytuł rysunku:	PODCIĄG P-4		23/2015 nr projektu
Inwestor:	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG		1:30 skala
Projektant:	mgr inż. Piotr Kłosowski upr. nr: BKIF7342/1346/98		14 nr rysunku
Sprawdzający:	inż. Andrzej Nawrot upr. nr: POM/0224/POOK/07		01.2017r. data