



ZEJŚCIE NA PLAŻĘ – UKŁAD MATERACY PRZECIWEROZYJNYCH




UWAGI:


- Wymiary podano w cm
- Rzędne wysokościowe w odniesieniu do "0"
- Rzędne posadowienia materacy gabionowych orientacyjna. W przypadku obniżonego poziomu plaży w trakcie realizacji robót budowlanych rzędna może ulec obniżeniu po skonsultowaniu z Nadzorem Autorskim
- Nachylenie gabionów na skarpie dostosować do aktualnego nachylenia stoku wydmy
- Przejścia pali stalowych przez materace gabionowe należy wykonać indywidualnie poprzez przycięcie siatek materacy gabionowych.
- Do wypełnienia gabionów należy stosować kamień ołczakowy o frakcji 1,5 x większej od wymiaru oczka siatki materaca
- Po ułożeniu materacy należy je przykryć warstwą minimum 50 cm piasku plażowego. W przypadku odsłonięcia materacy przez sztormy na etapie eksploatacji, należy je na bieżąco zasypywać piaskiem.
- Materace wykonac należy z siatki galwanizowanej w otulinie PCV.

PRZEKRÓJ C–C



PRZEKRÓJ D–D



NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.		 <div>NAVPRO</div>
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJŚCIEM NA PLAŻĘ ZACHODNIA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 1 OBRĘB 2 MIASTA KOŁOBRZEG		
Tytuł rysunku:	ZEJŚCIE NA PLAŻĘ - RZUT MATERACY PRZECIWEROZYJNYCH	23/2015 <small>18.02.2016</small>
Inwestor:	GINNA MIASTO KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG	1:100 <small>1:100</small>
Projektant:	mgr inż. Piotr Kłosowski upr. nr: BKIF7342/1346/98	23 <small>17.02.2016</small>
Sprawdzający:	inż. Andrzej Nawrot upr. nr: POM024/POOK07	01.2017r. <small>01.02.2017</small>