



# Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urząd@um.kolobrzeg.pl](mailto:urząd@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

11 lutego 2015

**K-DR.272.30.2014.III**

## **Zapytania nr 4**

### **do zamówienia publicznego na „PRZEBUDOWĘ MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ PARSĘTĄ W CIĄGU ULICY ŁOPUSKIEGO W KOŁOBRZEGU”.**

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art.38 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie całego obiektu w jednym etapie. Według Wykonawcy nie jest możliwe prawidłowe wykonanie zadania przy zamknięciu połówkowym?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z zapisem w rozdz. II pkt. 2 SIWZ, Zamawiający w czasie prac prowadzonych na moście wymaga bezwzględnego zapewnienia ciągłej komunikacji pieszej w ciągu ul. Łopuskiego, między obydwooma brzegami.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o informację n/t postępowania w przypadku gdyby okazało się, że w konstrukcji stalowej obiektu wymagana będzie wymiana większej ilości elementów konstrukcji niż założył Projektant?

#### **Odpowiedź**

W przypadku stwierdzenia, że w konstrukcji stalowej wymagana jest wymiana większej ilości elementów niż założył Projektant zostanie sporządzony protokół konieczności, w obecności wykonawcy, zamawiającego, inspektora nadzoru i projektanta, na podstawie którego Wykonawca otrzyma dodatkowe zlecenie.

#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie uzgodnienia dotyczące konieczności, w trakcie robót obecności Wykonawcy na wodach rzeki Parsęty?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza iż dysponuje wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

#### **Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie roboty dodatkowe zaistniałe na etapie realizacji, a konieczne do prawidłowego zakończenia inwestycji będą podlegały dodatkowej wycenie i zapłacie.

#### **Odpowiedź**

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zostaną one rozliczone, na podstawie sporządzonego w obecności wykonawcy, zamawiającego, inspektora nadzoru i projektanta protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych, w oparciu o wskaźniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie ofertowy. Na w/w wykonawca otrzyma dodatkowe zlecenie.



**Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że balustrady na obiekcie mostowym podlegają renowacji (czyszczenie, podwyższenie, malowanie) a nie całkowitej wymianie.

**Odpowiedź:**

W kosztorysie ofertowym należy ująć wszystkie pozycje przedmiaru, również pozycje 30 i 30.1( tj. pozycje mówiącą o wykonaniu nowej balustrady jak również renowację balustrady istniejącej).

**Pytanie nr 6**

Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej nr 16. „Uzupełnienie łączników”. Czy Zamawiający ma na myśli uzupełnienie brakujących nitów w konstrukcji? Jeśli tak, to prosimy o wyjaśnienie, jakiego typu łączniki muszą być zastosowane (klasa, długość, średnica łączników).

**Odpowiedź:**

Jako uzupełnienie łączników (jeśli zajdzie taka potrzeba) przewiduje się zastosowanie śrub zwykłych o średnicy i długości odpowiedniej dla zastępowanego Nita. Przyjęto klasę śrub 8.8 zgodnie z normą PN-82/S-10052 lub o podobnych parametrach.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o potwierdzenie, że przebiegające przez obiekt mostowy i jego otoczenie sieci podziemne i napowietrzne w żaden sposób nie są objęte przedmiotem zamówienia tj. ich wymiana, remont (lub wymiana zabezpieczenia) gdyby była taka potrzeba, będzie po stronie Zamawiającego lub gestora tej sieci lub będzie objęta dodatkowym zamówieniem.

**Odpowiedź:**

Poz. 59 przedmiaru robót nakłada na Wykonawcę obowiązek skalkulowania zabezpieczenie lub czasowego przełożenie sieci znajdujących się w pomoście na czas prowadzenia robót (wykonanie ew. projektów oraz uzyskanie zgody właściciela sieci). Zamawiający nie przewiduje ingerencji w sieci znajdujące się poza przyczółkami i konstrukcją mostu.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie przetargu okoliczności, przedłużające się niesprzyjające warunki pogodowe, stan techniczny obiektu inny niż zakłada Projektant, a mające wpływ na termin ukończenia robót, Zamawiający przedłuży okres wykonania zadania o czas wynikający z wystąpienia tych okoliczności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia przebudowy mostu.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o informację czy Zamawiający podpisał albo podpisze umowę o nadzór autorski z jednostką projektową przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia dodatkowej umowy na nadzór autorski z Projektantem.

Z poważaniem

**INŻYNIER**  
**WYDZIAŁU KOMUNALNEGO**

*inż. Karol Królikowski*