



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax: 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

11 lutego 2015

K-DR.272.30.2014.III

Zapytania nr 10

do zamówienia publicznego na „PRZEBUDOWĘ MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ PARSEŃĄ W CIĄGU ULICY ŁOPUSKIEGO W KOŁOBRZEGU”.

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art.38 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie kosztorysu w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia kosztorysu inwestorskiego na w/w zadanie.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji uszkodzeń oraz ubytków podpór ceglanych , z której wynika ilość napraw do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją uszkodzeń oraz ubytków podpór ceglanych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt tymczasowej organizacji ruchu? Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w części I SIWZ rozdział II pkt. 4 to na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji w przypadku wystąpienia sieci nieuwzględnionych w projekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji przebudowy z w/w powodu.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wykonanie sączków innych niż ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

W/w sączki winny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie sączków ze stali nierdzewnej innej firmy niż VLCEK o parametrach nie gorszych?

Odpowiedź:

Dopuszcza się sączki innej firmy, jednak muszą minimum, spełniać parametry nałożone na sączki VLCEK.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wykonanie dylatacji bitumicznej innej niż TRACO o parametrach nie gorszych?

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie dylatacji bitumicznej innej niż TRACO, lecz spełniającej wszystkie wymagania stawiane dla TRACO.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający przewiduje w trakcie realizacji prac całkowite zamknięcie remontowanego obiektu?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w rozdz. II pkt. 2 SIWZ, Zamawiający w czasie prac prowadzonych na moście wymaga bezwzględnego zapewnienia ciągłej komunikacji pieszej w ciągu ul. Łopuskiego, między obydwooma brzegami.

Pytanie nr 9

Prosimy o udostępnienie mapy z naniesionymi sieciami występującymi w okolicy przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

W chwili uzyskania zamówienia Wykonawca otrzyma mapy z sieciami występującymi w okolicy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10

Czyją własnością jest materiał powstały w trakcie frezowania nawierzchni?

Odpowiedź:

Materiał z frezowania nawierzchni jest własnością Wykonawcy.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że ilość łączników zespalających 2130 kg (wartość przedmiarowa) jest poprawna z ilością łączników w dokumentacji projektowej (2130 szt.). W przedmiarze robót w pozycji Wykonanie oraz montaż łączników zespolenia ilość to 2130 kg natomiast w zestawieniu na Rys. 5 – Zbrojenie płyty ilość wskazuje na 2130 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Jednostką rozliczeniową dla łączników są sztuki.

Pytanie nr 12

Według przedmiaru ilość betonowanej płyty pomostu koniecznej do wykonania wynosi 127m³ natomiast ilość betonu płyty pomostowej do skucia wynosi 120 m³. Przy nieznanych wymiarach płyty ustroju nośnego wartości powinny być jednakowe. Prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy ująć wszystkie pozycje w ilości przedstawionej w przedmiarze (mimo sugerowanych przez Państwo różnic).

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

inż. Karol Królikowski