


ŚRODEK BOISKA


1000

- nawierzchnia poliuretanowa grub. 14 mm
- warstwa konstrukcyjna nawierzchni poliuretanowej grub. 35 mm
- kruszywo kamienne łamane frakcja 0-31,5 mm grub. 50 mm
- kruszywo kamienne łamane frakcja 31,5-63 mm grub. 100 mm
- geowłóknina syntetyczna
- warstwa odsączająca z piasku grub. 200 mm
- grunt rodzimy zagęszczony do  $I_s=0,9$

±0,00 = 5,7 m n.p.m.



spadek 0,8 %



POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ  
Z NAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI BRUKOWEJ


110

8

- kostka brukowa betonowa, szara, 100x200 mm, grub. 60 mm
- podsyпка piaskowo- cementowa grub. 30 mm
- kruszywo kamienne łamane frakcja 0-31,5 mm grub. 130 mm
- grunt rodzimy zagęszczony do  $I_s=0,9$

trawnik z siewu

grunt zasypowy



JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG		
OBIEKT JOB	BUDOWA PLACU MUZYKÓW NA OSIEDLU RADZIKOWO ETAP I- BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z OGRODZENIEM		
LOKALIZACJA LOCATION	PLAC MUZYKÓW W OBRĘBIE ULIC WIENIAWSKIEGO I NOSKOWSKIEGO 78-100 KOŁOBRZEG NR EWID. DZIAŁEK 1018, 1016/2		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIEN 58/WPOKK/UpB/2011	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	DETAL NAWIERZCHNI	SKALA SCALE	1:5
DATA DATE	07.2020	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PB/06		