




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI WRAZ ZE ZJAZDEM - UL. PORTOWA




A.



B.




C.



obrzeże betonowe 6x20 cm  
podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm  
krawężnik betonowy 15 x 30 cm  
podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm  
tłowa betonowa z oporem, beton C12/15  
podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm  
tłowa betonowa z oporem, beton C12/15

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- 1 - Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S - 4 cm
- 2 - Warstwa wiążąca beton asfaltowy do w-w wiążących AC16 W - 5 cm
- 3 - Podbudowa z betonu asfaltowego na podbudowy AC22 P - 10 cm
- 4 - kostka kamienia z odzysku spoinowana żywicą epoksydową - 16-18 cm
- 5 - kostka betonowa (szara), opaski (kolorowe) - 6 cm
- 6 - Podsyпка cementowo-piaskowa - 3-5 cm
- 7 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm
- 8 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
- 9 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie - 10 cm
- 10 - Zagęszczone podłoże gruntowe z wibrnym modułem odkształcenia > 120
- 11 - Grunt rodzimy
- 12 - Mieszanka torfu i ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanką traw

|   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| <div><br/><b>BIELECKI</b><br/>FIRMA USŁUGOWA</div> |  | <div><b>F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki</b><br/>ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice<br/>Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl<br/>NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231</div> |            |
| Investor  | Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg |  |            |
| Adres budowy  | Działka numer 110 ob. 4, Kołobrzeg                         |  |            |
| Nazwa Inwestycji  | "Przebudowa ul. Portowej w Kołobrzegu" - branża drogowa    |  |            |
| Tytuł rysunku   | PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE                                   |  |            |
|   | Imię i nazwisko  | Nr uprawnień   | Podpis     |
| Projektował   | mgr inż. Marek Jędrzejewski                                | ZAP/0193/P/POD/09  |            |
| Sprawił   | mgr inż. Marek Jędrzejewski                                | ZAP/0191/P/POD/09  |            |
| Opracował   | Tomasz Bielecki  |  |            |
| Projekt stworzony prawem autorskim, kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIIONE     |  |  |            |
|   |  | Nr rysunku:  | <b>5.2</b> |