PRZYKŁADOWA STUDNIA WŁAZOWA Z KRĘGÓW BETONOWYCH





Wytyczne:
1. Do połączeń prefabrykowanych elementów betonowych stosować uszczelki gumowe dostarczane przez firmę (wg DIN 4034 cz. 1).
2. W przypadku konieczności wykonywania dodatkowych otworów należy je wykonać mechanicznie i zastosować przejścia szczelne przez ścianę uniemożliwiające infiltrację wód gruntowych oraz eksfiltrację ścieków.
3. W przypadku lokalizacji studzienki w terenach zielonych właz kanału należy usytuować min. 8 cm ponad poziomem terenu, w nawierzchni utwardzonej musi licować do powierzchni terenu.
4. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym należy dostosować do rzędnych projektowanej drogi.
5. Wprowadzenie rur PVC i betonowych do studni wykonać poprzez wmontowaną tuleję przejściową.
6. Niewykorzystane dopływy zaślepić.
7. Zewnętrzne powierzchnie kręgów betonowych studni malować dwa razy abizolem R.

Uwaga:
1. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego kanału innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Dokładne rzędne włączeń oraz istniejącego uzbrojenia ustalić po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.
2. Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

OZNACZENIA:

RD1-rzędna dna kanału wychodzącego
D1-średnica kanału wychodzącego
K1-kąt zawarty między pierwszym włączeniem a kan. wychodzącym
RD2-rzędna dna kanału pierwszego włączenia
D2-średnica kanału pierwszego włączenia
K2-kąt zawarty między drugim włączeniem a kan. wychodzącym
RD3-rzędna dna kanału drugiego włączenia
D3-średnica kanału drugiego włączenia
K3-kąt zawarty między trzecim włączeniem a kan. wychodzącym
RD4-rzędna dna kanału trzeciego włączenia
D4-średnica kanału trzeciego włączenia
RZ1-rzędna włazu
RZ2-rzędna dna studni
H-wysokość studni

BIELECKI FIRMA USŁUGOWA
F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki
ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice
Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl
NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231

Inwestor	Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg			
Adres budowy	Działka numer 110 ob. 4, Kołobrzeg			
Nazwa Inwestycji	"Przebudowa ul. Portowej w Kołobrzegu" - studnia rewizyjna			
Tytuł rysunku	SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY			Data: Luty 2018 r.
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektował	mgr inż. Monika Kowalczyk	ZAP/0229/PWOS/13		Skala rysunku: 1:25
Sprawdził	mgr inż. Elżbieta Jandziszak	UAN-8345/1380/89		
Opracował	Tomasz Bielecki			Nr rysunku: 3.1

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE