

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Kosztorys - Przedmiar

Obiekt, rodzaj robót	DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDOWLANA 7-15 CZTERY PIONY POMIĘDZY BALKONAMI I BOK
Budowa	KOŁOBRZEG UL.BUDOWLANA 7-25
Inwestor	Kołobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

Stawka robocizny	0,00 PLN r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	
Zysk	

Przedmiar

DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDOWLANA 7-15 CZTERY PIONY POMIĘDZY BALKONAMI I BOK

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOL 3 PIONY POMIĘDZY BALKONAMI I BOK		
		1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.		
1	Kalkulacja indywidualna	Budowa i demontaż ogrodzenia na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.	m2	20
2	Kalkulacja indywidualna	Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem	m2	804
3	KNR 2-02 2602/01	Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina z płyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia.	m2	804
4	KNNR 2 0604/02	Ofoliowanie płyt acekolowych folią politeranową.	t	14,472
5	KNR 4-01 0106/04	Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.	m3	8,04
6	NNRNKB 8 1624/05	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe R=50%	m2	1.083,582
7	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania.	kpl.	1
8	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki.	m2	1.083,582
		1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.		
9	KNR 4-01 0108/09	Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km.	m3	8,04
10	KNR 4-01 0108/10	Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km. (krotność=14)	m3	8,04
11	Kalkulacja indywidualna	Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.	m3	8,04