


SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI AZART



UWAGI

- 1. JAKO TABLICĘ T-AZ STOSOWAĆ TYPOWĄ OBUDOWĘ METALOWĄ O ROZMIARACH MIN. 600x400x200mm WYPOSAŻONĄ W TYPOWY ZAMEK PATENTOWY
- 2. WZMACNIACZ WINIEN UMOŻLIWIAĆ ODBIÓR PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOFONICZNYCH ROZPOWISZCZANYCH W SPOSÓB ROZSIEMCZY NAZIEMNY (CYFROWA TELEWIZJA NAZIEMNA DVB-T)
- 3. ZESTAW ANTENOWY WINIEN ZAPEWNIĄĆ PASMO PRZENOSZENIA OD 87,5 DO 108 MHz, OD 174 DO 230 MHz ORAZ OD 470 DO 862 MHz PRZY ODPWIEDNIO RÓWNOMIERNYCH CHARAKTERYSTYKACH CZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH ORAZ ZYSK KIERUNKOWY
- 4. WYKONAWCA INSTALACJI AZART WINIEN SPORZĄDZIĆ, PO ZAKOŃCZENIU WSZYSTKICH PRAC INSTALACYJNYCH DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ

OZNACZENIA

- AZ 1 - PRZEWÓD DG 113 LUB RG 6/ICTA 16
- GNIAZDO POTRÓJNE TV-FM-SAT - PRODUCENTA OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO DLA CAŁEGO OBIEKTU WSKAZANEGO PRZEZ INWESTORA

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKEM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ CENTRUM SPRAW SPOŁECZNYCH ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 78-100 KOŁOBRZEG UL. OKOPOWA DZIAŁKA NR 93, OBRĘB 2			
TYTUŁ	SCHEMAT IDEOWY		
AUTOR	mgr inż. Sylwester Tetera [upr. ZAP/0148/PO/OE/07]		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jacek Jędrzejewski [upr. UAN/01734236/91]		
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA SYLWESTER TETERA 78-100 KOŁOBRZEG UL. RUBINOWA 22		RYS. 19 31 - 03 - 2013	