

UWAGI

1. ZWODY POZIOME I PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z DRUTU OCYNKOWANEGO DFe ø 8mm.
2. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE UKŁADAĆ W RURKACH RB 18 W WARSTWIE OCIEPLAJACEJ.
3. PRZEWODY UZIEMIAJĄCE (DO SKRZYNEK SP) WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA OCYNKOWANEGO FeZn 25x4mm.
4. ZE ZWODAMI POZIOMYMI ŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE (OBRÓBKI Z BLACHY, ITP.) NA DACHU.
5. ZŁĄCZA KONTROLNE INSTALOWAĆ W SKRZYNKACH PROBIERCZYCH (SP) 200x200x165mm MONTOWANYCH 1,0 m OD POZIOMU TERENU
6. JAKO UZIOMY NALEŻY WYKORZYSTAĆ UZIOMY FUNDAMENTOWE, RAZEM ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTÓW (ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ROZBUDOWY, ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ) NALEŻY UŁOŻYĆ PŁASKOWNIK OCYNKOWANY FeZn 30x4mm, ZACHOWUJĄC JEGO METALICZNĄ CIĄGŁOŚĆ. W MIEJSCACH MONTAŻU SKRZYNEK SP ORAZ W MIEJSCACH UZIEMIEŃ GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ (SZACHT WINDY, ŚCIANA ZEWNĘTRZNĄ) WYPROWADZIĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄCE.
7. OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY (ZACISKI, ZŁĄCZA) - STALOWE, OCYNKOWANE ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
CENTRUM SPRAW SPOŁECZNYCH
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
78-100 KOŁOBRZEG UL. OKOPOWA DZIAŁKA NR 93, OBRĘB 2

TYTUŁ	RZUT 2 PIĘTRA 1:100	
AUTOR	mgr inż. Sylwester Tetera [upr. ZAP/0148/POOE/07]	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jacek Jędrzejewski [upr. UAN/U/7342/36/91]	
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA SYLWESTER TETERA 78-100 KOŁOBRZEG UL. RUBINOWA 22		RYS. 11
		31 - 03 - 2013