Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail:urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 04.04.2016r.

I.7013.5.2016.VI

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu Etap I ul. Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego"

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015r., poz. 2164*) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy należy doliczyć oznakowanie poziome, o którym jest mowa w stałej organizacji ruchu, jeśli tak to jaką ilość i czy cienkowarstwowe czy grubowarstwowe.

Odpowiedź nr 1:

Należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe, zgodnie z SST nr D-07.01.01 (załącznik do zestawu nr I pytań i odpowiedzi)
Przedmiar zostaje uzupełniony o następujące pozycje:

- Przebudowa ul. Norwida, należy dodać poz. 25a oznakowanie poziome, P-10 – 48m² i P-20 – 8m²
- Przebudowa ul. Korzeniowskiego, należy dodać poz.25a oznakowanie poziome, P-10 – 56m², P-13- 2m², P- 4 – 2m²
- Przebudowa ul. Rafińskiego I, należy dodać poz. 26a oznakowanie poziome, P-10 - 54m², P-20 – 18m²

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację jaką minimalną sztywność obwodową SN powinny posiadać rękawy renowacyjne po instalacji?

Odpowiedź nr 2:

Sztywność obwodowa jaką powinny posiadać rękawy renowacyjne to SN8.

Pytanie nr 3:

Dot. Przebudowy sieci wodociągowej w ul. Rafińskiego i Korzeniowskiego – w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

Pytanie nr 4:

Dot. Przebudowy sieci wodociągowej w ul. Rafińskiego i Korzeniowskiego – w jakim zakresie przy realizacji projektu zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru?

Opracował:
Wydział Inwestycji, Justyna Greczyńska – Inspektor, tel. 94 35 51 604
e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl

Odpowiedź nr 3 i 4:

Załączony przez Zamawiającego przedmiar do postępowania (element B) ma charakter pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej. Wykonawca ma zrealizować zakres rzeczowy opisany w projekcie budowlanym i dokonać przełączeń istniejących przyłączy do nowej sieci wodociągowej na granicy działki.

Pytanie nr 5:

Dot. Przebudowy sieci wodociągowej w ul. Rafińskiego i Korzeniowskiego – jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź nr 5:

Przy sporządzeniu oferty Ceny Ryczałtowej Wykonawca wykorzystując swoje doświadczenie z realizacji robót sieciowych winien skalkulować ewentualne ryzyka w ofercie, o których mowa w pytaniu celem osiągnięcia efektu rzeczowego w postaci przebudowy sieci, oraz odgałęzien wodociągowych do granicy działek przełączanych. Zakres robot ziemnych w obrębie robót drogowych obejmuje wykopy na głębokości pomiędzy dnem podbudowy drogi i rzedną podsypki dla sieci wodociągowej.

Pytanie nr 6:

Czy stosowanie do art. 30 Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź nr 6:

Tak, Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdyby SST opierała się o stare, nieaktualne lub wycofane normy.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że beneficjentem gwarancji wadialnej w formie gwarancji bankowej jest Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza powyższą treść.

Pytanie nr 8:

Jaka jest powierzchnia odtworzenia nawierzchni oraz konstrukcja w miejscu wymienianych przyłączy?

Odpowiedź nr 8:

Informacje dotycząca odtworzenia nawierzchni pod przyłączami (ilość i konstrukcje) jest podana w przedmiarach robót kanalizacji deszczowej. Należy odtworzyć nawierzchnię w takiej konstrukcji jak jest. Wyjątek stanowią roboty w obszarze jezdni do kompleksowej wymiany nawierzchni czyli odtworzenie w ramach budowy nowej nawierzchni.

Pytanie nr 9:

Proszę o wskazanie na planie sytuacyjnym wszystkie kanały, studnie, wpusty, które należy zlikwidować.

Odpowiedź nr 9:

Wszystkie kanały, wpusty i studnie przeznaczone do likwidacji znajdują się w miejscu lub w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych. Z tego powodu nie skreślono studni do likwidacji, ponieważ pokryłyby się one z elementami projektowanymi.

Pytanie nr 10:

Jaką konstrukcję należy przyjąć do wyceny odbudowy nawierzchni po wykopach pod kanalizację deszczową? Tak jak jest na rys. nr 2.5 (podbudowa z kostki rzędowej gr. 16cm) czy tak jak jest wskazane w przedmiarze podbudowa z gruntocementu gr 15cm?

Opracował:
Wydział Inwestycji, Justyna Greczyńska – Inspektor, tel. 94 35 51 604
e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl

Odpowiedź nr 10:

W obrysie nawierzchni jezdni do wymiany obowiązuje konstrukcja nowej nawierzchni. Poza nawierzchniami do wymiany przy odbudowie należy przyjąć odtworzenie nawierzchni istniejącej.

Pytanie nr 11:

Czy można dokonywać zmian w przedmiarach (dopisywać pozycje, zmieniać ilości) w celu dokładnej wyceny?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w przedmiarach z wyjątkiem zmian, które sam wprowadza (dot. odpowiedzi nr 1).

Z poważaniem,

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr inż. Janusz Strucki

Załączniki:

1) SST dla oznakowania poziomego

Opracował:
Wydział Inwestycji, Justyna Greczyńska – Inspektor, tel. 94 35 51 604
e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl