


SZCZEGÓŁ "A"

ZIELEŃ


CHODNIK



SZCZEGÓŁ "B"

CHODNIK


PAS RUCHU



SZCZEGÓŁ "C"

PAS RUCHU


ZIELEŃ



SZCZEGÓŁ "D"

ZJAZD  
PUBLICZNY/ INDYWIDUALNY


PAS RUCHU



SZCZEGÓŁ "E"

IST. TEREN


ZJAZD  
PUBLICZNY/ INDYWIDUALNY



SZCZEGÓŁ "F"

CHODNIK

ZJAZD  
PUBLICZNY/ INDYWIDUALNY



A	NAMIERZCZYNIA CHODNIKA
	- WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOŁORU SZAREGO, gr. 6 cm - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm - GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O RM=2,5 MPa (WTORNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA E <sub>2</sub> =80 MPa I WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA IS=1,03), gr. 10 cm
B	NAMIERZCZYNIA ULICY - KR2
	- WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 5 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16P, gr. 7 cm - GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O RM=2,5 MPa (WTORNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA E <sub>2</sub> =120 MPa I WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA IS=1,03), gr. 15 cm
C	NAMIERZCZYNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO/ INDYWIDUALNEGO
	- WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOŁORU GRAFITOWEGO, gr. 8 cm - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3 cm - PODBUDOWA POMOCNICZA Z KŁ.SM 0/3,1,5 mm, gr. 20 cm - GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O RM=2,5 MPa (WTORNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA E <sub>2</sub> =120 MPa I WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA IS=1,03), gr. 15 cm
ELEMENTY ULICZNE	
1. KRAWĘŻNIK KAMIENNY 15x30x100 cm 2. KRAWĘŻNIK KAMIENNY NAJAZDOWY 15x22x100 cm 3. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm 4. OPORNIK BETONOWY 12x24x100 cm 5. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 4 cm 6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm 7. ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z RZĘDOW KOSTKI KAMIENNEJ, gr. 6 cm 8. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) Z OPOREM 9. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) Z OPOREM	

ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO KOŁOBZEG ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA ELAN PRO OLGA ELANTKOWSKA ul. Alkagowa 25/6 62-090 Rokietnica	
INWESTYCJA: Budowa ul. Krakusa i Wandry w Kolobrzegu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od ul. I.Kosciuski do ul. Kasprzowicza.	
RYSUNEK: STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: DROGOWA
NR RYSUNKU: DR-04	ARWUSZ: REWIZJA: A
SKALA: 1:100	
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
Inicjator Nazwisko:	Podpis:
Projektant: Wł. D. 09.03.2014.001.13 Inż. Szymon Elantkowski w zakresie ograniczonym w szczególności (drogowej)	
Asystent Projektanta: Inż. Olga Elantkowska	
Sprawdzący: mgr inż. Krzysztof Olewski	WPR/09.03.14/PW/001/11 mgr inż. Krzysztof Olewski w szczególności (drogowej)
Rozstrzygnięcie i opinie z projektem i rysunkami.	
Data: 02.12.2014 r.	