

Przedmiar

Obiekt	Plac utwardzony - Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul.. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu
Rodzaj robót	Branża Drogowa
Branża	Branża Drogowa
Kod CPV	45233262-3 zakresie kod - 45214210-5 szkół
Lokalizacja	ul. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul.. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu

Przedmiar

Plac utwardzony - Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe- istniejącej nawierzchni				
1	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej R=0.500 S=0.500 900,00	m2	900
			razem	900
2	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku 900,00*0,07	m3	63
			razem	63
3	KNR 4-04 1105/02 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 63,00	m3	63
			razem	63
Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km 900,00*0,40	m3	360
			razem	360
2	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 6x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 360,00	m3	360
			razem	360
3	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II z uwzględnieniem spadków odprowadzenia wody do koryta odwadniającego 900,00	m2	900
			razem	900
Krawężniki i obrzeża				
1	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe R=0.600 S=0.600 40,00	m	40
			razem	40
2	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 40,00*0,10*0,15	m3	0,6
			razem	0,6
3	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 40,00	m	40
			razem	40
Plac zabaw				
1	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 900,00	m2	900
			razem	900
2	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm z uwzględnieniem spadków odprowadzenia wody do koryta odwadniającego zlokalizowanego przy boisku Orlik 900,00	m2	900
			razem	900
3	KNR 2-31 0109/04 (dopłata 3x)	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm-dalsze 3cm , z uwzględnieniem spadków odprowadzenia wody do koryta odwadniającego zlokalizowanego przy boisku Orlik 900,00	m2	900
			razem	900

Przedmiar

Plac utwardzony - Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej , z uwzględnieniem spadków odprowadzenia wody do koryta odwadniającego zlokalizowanego przy boisku Orlik		
		900,00	m2	900
			razem	900
Roboty dodatkowe				
1		Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia w celu wjazdu sprzętu oraz dowóz materiałów (brama dwu skrzydłowa z siatki , nadwyżka z ogrodzenia siatkowego wymiar 6,50*6,80)		
		1	kpl	1
			razem	1