

Remont nawierzchni bitumicznych w ul. Dworcowej
u Kolejowej w Kołobrzegu - przedmiar

URZĄD MIASTA
 KOŁOBRZEŻ
 WYDZIAŁ KOMUNALNY
 REFERAT DROGOWY

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ul. Dworcowa - przy dworcu PKP				
1.001	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie z odwiezieniem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę, spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami			
	od ul. Kniewskiego (strona południowa)	4,00*12,50 = 50,0		
	od strony zachodniej	4,00*7,50 = 30,0		
	od strony wschodniej	2*4,00*15,00 = 120,0	~200,00	m2
1.002	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	1685,54 = 1 685,54	~1 685,54	m2
1.003	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1685,54 = 1 685,54	~1 685,54	m2
1.004	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 2·cm, grysowa, samochód do 5·t			
	50% powierzchni	0,50*1685,54 = 842,77	842,770	m2
1.005	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna, grubości 4·cm	1685,54 = 1 685,54	~1 685,54	m2
1.006	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,3·m3 w jednym miejscu	12*0,30 = 3,6	3,600	m3
	Oznakowanie prac wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	1 = 1,0	~1	kpl