

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ W PASIE DROGOWYM ULICY
GIEŁDOWEJ W KOŁOBRZEGU
Rodzaj robót DROGOWE
Kod CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja działka nr 189 obręb 12 Kołobrzeg
Inwestor GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
Biuro kosztorysowe WIE - MAR

Sporządził WIESŁAW GRZYWACKI
KOŁOBRZEG, LUTY 2017 r,




Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ W PASIE DROGOWYM ULICY GIEŁDOWEJ W KOŁOBRZEGU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,084
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.					
2	KNR 2-31 0813/08		Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30cm, na podsypce piaskowej		
			68,0+18,0	m	86
				razem m	86
3	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki		
			86,0*0,05	m3	4,3
				razem m3	4,3
4	KNR 2-31 0815/02		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej		
			(65,0+14,0)*3,0	m2	237
				razem m2	237
5	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie		
			237*0,07+4,3	m3	20,89
				razem m3	20,89
6	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	20,89
3. USUNIĘCIE ŻYWOPŁOTU.					
7	KNR 2-01 0108/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości		
			65,0*0,8*0,0001	ha	0,005
				razem ha	0,005
8	KNR 2-01 0110/03		Transport gałęzi na odległość do 2km		
			65,0*0,8*1,2	mp	62,4
				razem mp	62,4
9	KNR 2-01 0111/02		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem		
			65,0*3,0	m2	195
				razem m2	195
4. ROBOTY ZIEMNE.					
10	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
			zatoka parkingowa (65+15)*2,5	m2	200
			chodnik 80,0*2,0	m2	160
				razem m2	360
11	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm, za dalsze 20 cm.	m2	200
12	KNR 2-31 1510/04		Transport wewnętrzny samochodem samowyladowczym 5-10t z załadunkiem mechanicznym gruntu kat.III na odległość do 0,5km		

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ W PASIE DROGOWYM ULICY GIEŁDOWEJ W KOŁOBRZEGU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			360+200*1,6	t	680
				razem t	680
13	KNR 2-31 1511/02		Nakłady uzupełniające do tablicy 1510 na transport materiałów samochodem samowładoczym do 5-10t na dalsze 0,5km ponad 0,5km, za dalsze 3 km	t	680
14	KNR 2-31 0103/01		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	360
			5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA.		
15	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
			86+80	m	166
				razem m	166
16	KNR 2-31 0401/02		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża i ławy pod obrzeża	m	80
17	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			(80+86)*0,05	m3	8,3
				razem m3	8,3
18	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa z oporem pod obrzeża		
			80*0,025	m3	2
				razem m3	2
19	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	80
20	KNR 2-31 0404/04		Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	86
21	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej		
			80	m	80
				razem m	80
			6. ZATOKA PARKINGOWA.		
22	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie		
			(65+15)*2,5	m2	200
				razem m2	200
23	KNR 2-31 0109/03		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	200
24	KNR 2-31 0109/04		Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm, za dalsze 8 cm	m2	200
25	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	200
			7. CHODNIK.		
26	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	160
27	KNR 2-31 0109/03		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	160

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ W PASIE DROGOWYM ULICY GIEŁDOWEJ W KOŁOBRZEGU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorem <i>Sivej</i> układane na podspocy cementowo-piaskowej	m2	160
8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.					
29	KNR 2-31 1402/02		Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu		
			65,0*1,0	m2	65
				razem m2	65
30	Kalk. wstwa		Oznakowanie punktu wstępu z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót	kpl	1
31	Kalk. wstwa		Dokumentacji geodezyjnej powykończonych	kpl	1