



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 18 kwietnia.2016 r.

I.7013.14.2014.IV

Dotyczy: Przetargu na „Przebudowę dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu”

Pytania i odpowiedzi II

Urząd Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164.)* udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1



W związku z przygotowaniem oferty przetargowej do w/w postępowania prosimy o zamieszczenie schematów słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych, ponieważ rozpiętość cenowa jest duża a w dokumentacji dołączonej do przetargu nie ma jasno określonego jakiego kształtu mają być np. słupy.

Odpowiedź nr 1

Oprawy oświetleniowe powinny spełniać parametry: oprawy LED o konstrukcji zamkniętej, temperatura otoczenia -40° do +50°, stopień ochrony P65, klasa energetyczna A, temp. barwowa 4000-4500K, strumień świetlny: 2500lm; skuteczność świetlna 89lm/W, wskaźnik oddawania barwy 70, korpus aluminiowy – IK10, klosz – IK 08.

Należy przewidzieć 5m słupy aluminiowe anodowane, szczotkowane o przekroju okrągłym. Słupy powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oświetleniowych oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej.

Poniżej zamieszczono przykładowe wzory opraw.



Pytanie nr 2.

Czy wykonawca ma wliczyć w koszty wykonania zadania odtworzenie nawierzchni po wykonanych przyłączach wod.-kan. - SIWZ jasno tego nie określa.

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy przewidzieć „*odtworzenie nawierzchni (ul. Arciszewskiego) rozebranej dla potrzeb budowy przyłączy wod.-kan.*” Zamawiający informuje, że w/w prace prowadzone będą tylko dla potrzeb wykonania studni S3 oraz odcinka kanalizacji (w ul. Arciszewskiego) pomiędzy S3 a S4 a ponadto węzła W3 i odcinka pomiędzy W3 a W4. Należy również przewidzieć odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w przypadku jego uszkodzenia.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza zamianę płytek betonowych o wym. 30x30x8 na 30x30x6 oraz 30x20x8 na 30x20x6cm.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie dopuszcza zmiany grubości płytek z 8 cm na 6 cm

Pytanie nr 4

Proszę o uszeregowanie ważności dokumentów do SIWZ, na podstawie których Wykonawca ma dokonać prawidłowej wyceny. W STWIOR nawierzchnia ścieralną jest kostka betonowa brukowa natomiast w Projekcie technicznym są płytki chodnikowe - Prosimy się do tego ustosunkować.

Odpowiedź nr 4

Projekt techniczny ma znaczenie priorytetowe. Nawierzchnia ciągu pieszego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ma być wykonana z płytek o nawierzchni szlachetnej.

Z poważaniem:

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Strucki

2016-04-18