

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

**Kosztorys - Przedmiar**

Obiekt, rodzaj robót	DOCIEPLENIE ŚCIAN WĄSKA 2-8 TRZY PIONY POMIĘDZY BALKONAMI I BOK
Budowa	KOŁOBRZEG UL. WĄSKA 2-20
Inwestor	Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

Stawka robocizny	0,00 PLN r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	
Zysk	

## Przedmiar

## DOCIEPLENIE ŚCIAN WĄSKA 2-8 TRZY PIONY POMIĘDZY BALKONAMI I BOK

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOL 3 PIONY POMIĘDZY BALKONAMI I BOK</b>		
		<b>1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Budowa i demontaż ogrodzenia na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.	m2	20
2	Kalkulacja indywidualna	Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem	m2	584,741
3	KNR 2-02 2602/01	Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina z płyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia.	m2	584,741
4	KNNR 2 0604/02	Ofoliowanie płyt acekolowych folią politeranową.	t	10,525
5	KNR 4-01 0106/04	Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.	m3	5,847
6	NNRNKB 8 1624/05	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe R=50%	m2	779,904
7	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania.	kpl.	1
8	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki.	m2	779,904
		<b>1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.</b>		
9	KNR 4-01 0108/09	Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km.	m3	5,847
10	KNR 4-01 0108/10	Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km. (krotność=14)	m3	5,847
11	Kalkulacja indywidualna	Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.	m3	5,847