

Załącznik nr 1 – opis prac objętych zamówieniem

Zakres prac przy elewacji zewnętrznej Fortu Ujście wraz z wylewką betonową na łącznej powierzchni 657 m² – 100 % powierzchni, będzie obejmował:

1. opracowanie projektu budowlanego, zgodnie z programem prac konserwatorskich opracowanym przez Ewę Palacz mgr konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych mgr Ochrony Dóbr Kultury dyplomowanego architekta wnętrz,
2. uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego, budowlanego i pozwolenia na prowadzenie prac na dz. nr 4/1 przy ul. Morskiej 10, 4/8 na Skwerze kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, 3/19 przy ul. Morskiej 1 i 3/36 przy ul. Morskiej w obr. 4 miasto Kołobrzeg,
3. montaż rusztowań zewnętrznych,
4. wzmocnienie miejsc silnego osłabienia cegły (głównie w partiach zniszczonego lica ceglanego w przypadku zniszczeń i zwietrzeń) preparatem hydrofilnym,
5. zdezynfekowanie dwukrotne miejsc lica ceglanego i wylewki betonowej preparatem biobójczym, zgodnie z mapą skażeń zawartą w opracowaniu określonym w programie prac konserwatorskich, wymienionym w pkt.1,
6. dwukrotne mycie gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka myjącego całości elewacji ceglanej fortu wraz z wylewką betonową –100 % powierzchni (partie zanieczyszczone przez zacieki farb, smoły, bitumu – doczyszczanie rozpuszczalnikami) ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca ze zbitymi nawarstwieniami sadzy i pyłów (partie poprzeczne parapety),
7. sporządzenie dokumentacji w 3 egzemplarzach w wersji pisemnej, oraz 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (nośnik CD).