UL. ZYGMUNTOWSKA 17 AB

STAN PROJEKTOWANY

UWAGA!
ZGODNIE Z PAR. 216 UST. 8 "WARUNKÓW TECHNICZNYCH..." NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 25m OD POZIOMU TERENU IZOLACJA CIEPLNA ORAZ OKŁADZINA ELEWACYJNA I JEJ ZAMOCOWANIE POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KOŁKOWANIA STYROPIANU I WEŁNY ELEWACYJNEJ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA INWESTOROWI WYLICZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBRANYCH KOŁKÓW I ICH NOŚNOŚCI ORAZ ILOŚCI NA METR KWADRATOWY BIORĄC POD UWAGĘ NORMOWE SIŁY SSĄCE NA ŚCIANACH BUDYNKU ZALEŻNE OD ODLEGŁOŚCI OD JEGO KRAWĘDZI, WIELKOŚCI BUDYNKU I WYSOKOŚCI.





DETAL BLACHARKI ATTYK 1:10

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ITB ZAWARTYMI W INSTRUKCJI NR 360/99 Z 1999 ROKU NALEŻY WYKONAĆ WZMACNIAJĄCE KOTWIENIE WARSTWY ELEWACYJNEJ WSZYSTKICH PŁYT OSŁONOWYCH W BUDYNKU - ZGODNIE Z OPRACOWANIEM KONSTRUKCYJNYM.

demiurg architekci.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZYGMUNTOWSKIEJ 17 AB W KOŁOBRZEGU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Zygmuntowska 17 AB, Kołobrzeg, dz. nr 9/4, obręb 11

INWESTOR:
KOŁOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Koszalińska 24, 78-100 Kołobrzeg

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
architekt Grzegorz Majewski
ul. Łopuskiego 19A/5, 78-100 Kołobrzeg
tel. 601 402 935 / 603 383 555
e-mail: biuro@demiurgarchitekci.pl

ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr A/PB/8300/203/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. BORYS MAJEWSKI

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. KRYSTYNA MAJEWSKA
upr. nr A/PB/8300/204/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0233

ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY AA
STAN PROJEKTOWANY

DATA: 30.11.2012.

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: 7