


UL. ZYGMUNTOWSKA 17 AB  
STAN PROJEKTOWANY

RZUT PARTERU - FRAGMENT  
STAN PROJEKTOWANY

RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - FRAGMENT  
STAN PROJEKTOWANY



UWAGA!  
ZGODNIE Z PAR. 216 UST. 8 WARTUNKÓW TECHNICZNYCH: \* NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 25m  
OD POZIOMU TERENU IZOLACJA CIEPŁA ORAZ OKAZADZIA ELEWACYJNA I JEJ ZAMOCOWANIE  
POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNICH.  
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ITB ZAWARTYMI W INSTRUKCJI NR 380/99 Z 1999 ROKU  
NALEŻY WYKONAĆ WZMACNIAJĄCE KOTWIENIE WARSZTATY ELEWACYJNEJ  
WSZYSTKICH PŁYT OSŁONOWYCH W BUDYNKU - ZGODNIE Z OPRACOWANIEM KONSTRUKCYJNYM.  
PRZED ROZPOCZĘCIEM KOKOWANIA STROPÓW I WIELNY ELEWACJI WYKONAWCA  
ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA INWESTOROWI WYKŁADZU DOTYCZĄCYCH  
WYBRANYCH KOKÓW ICH NOŚNOŚCI ORAZ ŁOŚCI NA MIER KWADRATOWY BIORĄC  
POD UWAGĘ NORMOWE SIŁY ŚSĄCE NA ŚCIANACH BUDYNKU ZAŁEŻNE OD ODLEGŁOŚCI  
OD JEJEGO KRAWĘDZI WIELKOŚCI BUDYNKU I WYSOKOŚCI.

demiurg architektki.pl		TEMAT OPRACOWANIA	DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELKORODZINNEGO PRZY UL. ZYGMUNTOWSKIEJ 17 AB W KOLORZESIE
ARCHITECTURA: GRZEGORZ MAJEWSKI ING. nr A-17830/02/04/63 w specjalności arch. Zaopiniopomocnika Izba Architektów ZP-0235	PODRYS:	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK MIESZKALNY WIELKORODZINNY ul. Zyguntowska 17 AB, Kolorzeg, dz. nr 9/4, obręb 11	
SPRAWOZDAWCY: KRYSTYNA MAJEWSKA ING. nr A-17830/02/04/63 w specjalności arch. Zaopiniopomocnika Izba Architektów ZP-0235	PODRYS:	INWESTOR: KOLORZESKA SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Koszalińska 24, 78-100 Kolorzeg	
TITUL RYSUNKU:		DATA:	30.11.2012.
		SKALA:	1:75
			6