


322.132.201.4



X = 6066700.00
Y = 3406850.00

OBIEKT: Kolobrzeg ul. Spacerowa Działka nr 116 Kolobrzeg Obr.4 Miasto Kolobrzeg Woj. zachodniopomorskie		GEO-METR Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych Marek Stachowski ul. Ratuszowa 3/6B, 78-100 Kolobrzeg tel./fax (0-94)35 475 71 tel. kom. 604 904 843	
Kierownik roboty: Marek Stachowski 7892 Imię, nazwisko, podpis, nr upr.		Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: KERG: 011-626/2008 zgłoszonej w Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu	
Wykonano metodą pomiaru bezpośredniego		oraz metodą wektoryzacji	
W zakresie pomiaru wótmir nadaje się do celów		projektowych	
SKALA: 1:500		Mapa została zaktualizowana w zakresie oznaczonym linią	
Informacje dodatkowe: 1. Wykonano z arkusza mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 322.132.201.4 2. Mapa sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 3. Stopień kartometryczności wótmirka jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 Podstawowa mapa Kraju 4. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji 5. Dane ewidencji gruntów pozyskano z Starostwa Powiatowego w Kolobrzegu. 6. W zakresie pomiaru znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie: 1021, 114 <small>art. 15, ust.4, ust. 1 pkt. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30 poz. 353 z późn. zm.)</small>			
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 1. danych branżowych - z literą B 2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A 3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez liter i w związku z tym w części 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność kartometryczna jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.			
Wywiad branżowy : nie wykonano			
Układ współrzędnych płaskich : 1965 strefa 3, wysokościowy poziom odniesienia : Kronstadt		(1960, 1986)	
Niniejsza mapa numeryczna została zapisana na nośniku typu CD - R. Tyłko oryginalna płyta danych przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego.		wraz z oryginałem stanowią rękojmię zgodności	
Na wótmirku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia terenu: 10/07/w, 426/08/t, 134/05/e, 134/05/ks 134/05/kd, 134/05/e - numer projektu w ZUDP		Jednostka wykonawstwa geodezyjnego	
Aktualność wótmirka na dzień: 28.10.2008r.			

UWAGI:
- WSZELKIE ZMIANY W KOLORYSTYCE BEZWZGLĘDNIE UZGODNIŁ Z PROJEKTANTEM.

MELLON ARCHITEKCI S.C.
arch. arch. MIŁOŚZ RACZYŃSKI, MAREK SIETNICKI
70-291 SZCZECIN, ul. NARUTOWICZA 2/5
TEL/FAX: (091) 4 880 500; e-mail: BIURO@MELLON.PL;

INWESTOR:
GINIA MIASTO KOŁOBRZEG; ul. RATUSZOWA 13; KOŁOBRZEG

INWESTYCJA:
BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA „KALMAR”, KOŁOBRZEG; ul. SOLNA 1

PROJEKT / BRANŻA:
PROJEKT WYKONAWCZY
-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ETAPOWANIE INWESTYCJI -ETAP II
ZESPÓŁ AUTORSKI: arch. arch. MIŁOŚZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI

PROJEKTOWAŁ: NR UPR: 6408/2000; ZP - 0005
dr inż. arch. MIŁOŚZ RACZYŃSKI
SPRAWDZIŁ: NR UPR: 62/82/99; ZP - 0045
dr inż. arch. MAREK SIETNICKI
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. MONIKA RÓŻYŃSKA

DATA: MARZEC 2009
SKALA: 1:500
NR RYSUNKU: ZL-01

PROJEKT ZAGOSPODOROWANIA TERENU -ETAP II

me//on

LEGENDA:

OGÓLNE:

- (A) - BUDYNEK ISTNIEJĄCY
- (B) - BUDYNEK PROJEKTOWANY
- (P) - PARKING
/36 miejsc parkingowych/
- (1) - SCENA LETNIA
- (2) - WIDOWNIA (ok.416 MIEJSC)
- (3) - OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
-OBIEKTY UTYKOWE SŁUĄCE UTRZYMANIU PORZĄDKU NA TERENIE INWESTYCJI
- (4) - TARAS

- (5) - KRATA POD DRZEWA
- o 150 cm
- (6) - ODWODNIENIE LINIOWE
- WYG. FIRMY ACO
TYP ACO DRAIN Multiline
(do istniejącej cej kanalizacji deszczowej)
- ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI
- ŁAWKI WIDOWNI
- KOSZ ULICZNY
- OZNACZENIA GRAFICZNE:**
- BUDYNKI ISTNIEJĄCE
- BUDYNKI PROJEKTOWANE

- WEJŚCIA DO BUDYNKU
- RZĘDNE PROJEKTOWANE
- DO PRZENIESIENIA
- ZIELEŃ:**
- DRZEWA
- DRZEWKA DO USUNIĘCIA
- DRZEWKA DO PRZESADZENIA
- PROPONOWANA NOWA LOKALIZACJA DRZEW PRZESADZONYCH

- KRZEWY DO ZACHOWANIA /CISY/
- PROPONOWANA NOWA LOKALIZACJA KRZEWÓW PRZESADZONYCH /CISY/
- KRZEWY DO PRZESADZENIA /CISY/
- NAWIERZCHNIE:**
- KOSTKA GRANITOWA
- O WYM. 10 X 10 cm gr. 6 cm
kolor: szary
- KOSTKA BETONOWA
- O WYM. 10 x 20 cm gr. 6 cm
kolor: grafitowy

- KOSTKA BETONOWA
- O WYM. 10 x 20 cm gr. 6 cm
kolor: szary
- PEYTY A" UROWO
O WYM. 40 x 60 cm
- WIR, FRAKCJA 68
kolor: jasno-szary
- WIR, FRAKCJA 68
kolor: ciemno-szary
- ZIELEŃ NISKA URZĄDZONA /TRAWA/
- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE NA PODBUDOWIE Z BETONU B-20
- UKŁAD NAWIERZCHNI
lokalizacja x wym.kosłki betonowej/granitowej

- OŚWIETLENIE:**
- SŁUPY OŚWIETLENIOWE
- OŚWIETLENIE PARKINGU
- OŚWIETLLENIE ZIELENI
- OŚWIELTLENIE W POSADZCE